

CARREFOUR GIRATOIRE DE BARBAZAN

DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER

**MODIFICATION D'INTERSECTION EN GIRATOIRE DU RD33D PR 9+978
DU PR 8.637 AU PR 10.766**

Indice : 1

Frontignan 20/10/2022
TP STAGIAIRE

Sommaire

I. Présentation du chantier	3
II. Description des phases	3
III. Demandes nécessaires à la réalisation des travaux	4
IV. Dispositions prises par l'entreprise durant les travaux.....	4
V. Récapitulatif chronologique des phases	5
VI. Annexes	5

I. Présentation du chantier

Ce chantier représente la réalisation d'un giratoire sur l'intersection entre la RD33 et la N125, dans le Sud-Ouest de la commune de BARBAZAN.

Il débutera le 01/11/2022 pour une durée initiale de trois mois.

La réalisation de ce chantier se décompose en phases de durée différente, chacune nécessitant une signalisation adaptée.

La signalisation située à BARBAZAN sera composée de panneaux catégorie gamme **normale** classe

II. Description des phases

- PHASE A : du au

Elle représente les travaux nécessaires à la mise en place d'une circulation alternée sur la RD33 et N125.

Nous mettrons en place une signalisation conforme au plan de signalisation de la phase A fournie en annexe.

Pour assurer un fonctionnement optimum de cet alternat, nous sollicitons la mairie pour l'autorisation de la R.D.33.

- PHASE B : du au

Elle représente les travaux réalisés sur la R.D.33 et N125 qui se trouve **hors circulation**.

En effet, nous avons rétrécie les chaussées, la circulation à **sens unique** est donc **maintenue**.

Nous mettrons en place une signalisation conforme au plan de signalisation de la phase B fournie en annexe.

- PHASE C : du au

Elle représente les travaux situés sur du chantier. En effet, celles-ci demeureraient auparavant nécessaires à la déviation de la phase B. Durant cette phase, nous travaillons sur le côté de la

Nous mettrons en place une signalisation conforme au plan de signalisation de la phase C fournie en annexe.

- PHASE D : au

Cette phase est semblable à la précédente, à la différence que nous traitons le coté de la R.....

Nous mettrons en place une signalisation conforme au plan de signalisation de la phase D fournie en annexe.

A la fin de cette phase, nous effectuerons la mise en œuvre des différents produits bitumineux sur l'ensemble de ce chantier. --> plusieurs phase ? (garder une voie libre)

Cette activité nécessitera donc que nous basculions d'une demie chaussée à l'autre durant une même journée, ce basculement sera précédée par la mise en conformité de la signalisation qui sera fonction du coté traité (droit ou gauche).

En résumé, les produits bitumineux seront réalisés sous une signalisation conforme aux phases ou qui sera fonction du coté traité.

III. Demandes nécessaires à la réalisation des travaux

R33 & N125

Nous sollicitons Monsieur le Mairie :

- pour une demande d'autorisation de voirie ainsi qu'une demande de circulation sous alternat du au(..... semaines).

La durée demandée est plus longue que celle décrite dans les phases précédemment, mais elle est nécessaire dans les cas où le chantier ne se déroulerait pas comme prévu, ou encore pour les intempéries que nous ne maîtrisons pas. Nous pourrions ainsi continuer nos travaux sans soucis de nouvelles demandes.

- pour une information préliminaire des différents riverains concernés par cette restriction.

Cette information précisera la date de début des travaux, la durée des travaux.

Aussi, il pourrait éventuellement organiser une réunion à laquelle nous serions conviés en sa présence et celle des riverains.

Une information écrite semblable sera également relayé par notre initiative afin d'établir une première communication avec les riverains.

IV. Dispositions prises par l'entreprise durant les travaux

- Au cours de la circulation alternée sur le R.D.33 & N125 :

Nous assurerons la circulation sur un état de surface correct.

Nous informerons les riverains directs au R.D.33 et N125 de nos horaires de travail afin de leur assurer une certaine autonomie concernant leur déplacement (horaire prévu de 7h à 20h max, selon C.C.T.P.).

Nous gèrerons les accès et sorties des riverains directs au RD33 et N125 par le biais de la communication et la mise en place des moyens qui s'imposent nécessaires à leur sécurité.

Nous définirons un accès et une sortie unique pour les riverains directs au RD33 et N125 afin qu'ils aient une libre circulation durant nos absences du chantier.

V. Récapitulatif chronologique des phases

- du au:

Phase A

Circulation alternée du au (longueur :m)

Plan de signalisation phase A

- du au:

Phase B

Déviation avec circulation à double sens sur le parking de l'ancienne gare

Plan de signalisation phase B

- du au :

Phase C

Circulation alternée du au (longueur :m)

Plan de signalisation phase C

- Du au

Phase D

Circulation alternée du au (longueur :m)

Plan de signalisation phase D

Pour information, nous joignons en annexe un planning du projet, il représente un synoptique dans le temps du traitement des différentes sections en vue de la création du giratoire et de l'aménagement de la chaussée de BARBAZAN.

VI. Annexes

PLAN DES PROFILS

PLAN PROJET

PLAN DE SITUATION

PLANNING projet

PLAN DE SIGNALISATION PHASE A

PLAN DE SIGNALISATION PHASE B

PLAN DE SIGNALISATION PHASE C

PLAN DE SIGNALISATION PHASE D