

D.E.S.C

DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER

À QUOI SERT UN DOSSIER D'EXPLOITATION ?

D'une part, le dossier d'exploitation témoigne d'une réflexion suffisamment en amont sur la prise en compte du trafic et sur les mesures d'exploitation et d'information routière prévues à l'occasion d'un chantier.

D'autre part, il sert à communiquer aux différents services concernés (gestionnaire de la voirie, responsable des travaux, partenaires et entreprises) les mesures de sécurité, d'exploitation, de signalisation et d'information qui ont été arrêtées.

Enfin, il sert à l'approbation des dispositions envisagées et à la prise des arrêtés par l'autorité compétente (le préfet pour les RN hors agglomération). La circulaire prévoit des procédures d'instruction de ces dossiers adaptés en fonction du niveau d'exploitation de l'axe concerné (classement SDER).

QUE CONTIENT UN DOSSIER D'EXPLOITATION ?

Dans les cas simples (chantier n'ayant qu'une seule phase en termes de mesures d'exploitation ou d'occupation de la chaussée, par exemple), le dossier peut être simplifié :

- une fiche contenant les informations de base (analogue, par exemple, à celle décrite au paragraphe 8.2 ci-dessus),
- une note d'une à deux pages décrivant et justifiant les dispositions prévues : mode d'exploitation, sécurité, information des usagers, ...,
- quelques schémas (plan de situation, schémas des mesures d'exploitation, schémas de signalisation),
- éventuellement des pièces jointes, telles que le projet d'arrêté.

A l'opposé, il peut s'agir de véritables dossiers pour les chantiers plus complexes, comportant un enchaînement de plusieurs phases ou des mesures d'exploitation inhabituelles, ou encore, ayant nécessité des études d'exploitation approfondies. La circulaire donne les grandes lignes du contenu de tels dossiers :

- un plan de situation,
- une description synthétique des travaux,

Elle doit faire ressortir les contraintes techniques du chantier qui conditionnent les choix fait en matière d'exploitation,

- les dates prévues :

S'il y a différentes phases en termes de circulation, leurs dates doivent être détaillées.

- les données de trafic :

Il s'agit essentiellement des données du trafic estimé au droit du chantier pendant la période de travaux, ainsi que de la capacité résiduelle lors des différentes phases. Si des itinéraires alternatifs sont mis en place (déviation ou itinéraire conseillé), il est utile de faire figurer aussi les données de trafic correspondantes, choix d'un mode d'exploitation

- la description du mode d'exploitation retenu et sa justification :

Cette partie comprend une synthèse des études qui ont conduit à choisir le mode d'exécution des travaux et les mesures d'exploitation retenus en fonction du trafic. Elle décrit plus précisément les différentes mesures d'exploitation prévues :

- les schémas de signalisation,
- le cas échéant, la carte des itinéraires alternatifs sollicités pour l'exploitation,
- le cas échéant, les comptes rendus des réunions de concertation effectuées.

Une concertation est indispensable avec les autres gestionnaires de voirie lorsque le chantier induit des reports de trafic ou des perturbations sur le réseau d'autres gestionnaires. Elle l'est aussi lorsque plusieurs chantiers interfèrent entre eux en termes de trafic ou de mesures d'exploitation. Enfin, il est souvent nécessaire de se rapprocher des autres services qui interviennent

sur la voirie, qu'il s'agisse des concessionnaires ou d'autres services publics (Gendarmerie, secours, ...).

- les recommandations pour la sécurité des personnels.

Référence à un document général, complétés par les consignes particulières liées au chantier ou aux dispositions d'exploitation,

- les mesures d'information du public et des services.

Lorsqu'une gêne au public est inévitable, les mesures d'information sont primordiales pour faciliter l'adaptation du public, usagers ou riverains. Elles combinent généralement des actions d'information avant et pendant les travaux, notamment sur les difficultés de circulation attendues ou constatées en temps réel,

- le projet d'arrêt.