



RD33 – Commune de BARBAZAN Création d'un carrefour giratoire

MEMOIRE TECHNIQUE - BARBAZAN

STAGIAIRE TP

Fait à Frontignan, le
27/10/2022
CABROL NATHAN

SOMMAIRE

I. Profil Général de la société Nom et raison sociale de la société	3
1- Résultats des trois dernières années	3
2- Historique de la société et savoir-faire	3
3- Effectif global et organisation géographique	3
4- Organigramme	3
II. Contexte et objectifs du marché	4
1- Contexte général	4
2- Objectifs (Résultats attendus du marché)	5
III. Déroulement de la prestation	7
1- Méthodologie	7
1.1. Préparation chantier	7
1.2. Installation de chantier	7
1.3. Mise en place de la signalisation	7
1.4. Terrassement	7
1.5. Abattage et dessouchage d'arbres	8
1.6. Rabotage de chaussée	8
1.7. GNT 0/20	8
1.8. GB 0/14 & BBSGS 0/14	8
1.9. Bordures et caniveaux	9
2- Organisation, logistique de réalisation	9
3- Moyens mis à disposition du projet	10
3.1 - Encadrement	10
3.2 - Main d'œuvre et matériel	10
IV. Démarche qualité	12
1- Notre proposition Livrables	12
2- Planning	13
V. Nos références	14
1- Nos références	14
2- Témoignages clients	14
3- Partenaires	14
VI. Documents divers Dossier de presse	15
1- CV des dirigeants et principaux responsables	15
2- Exemple de missions réalisées	15

I. Profil Général de la société Nom et raison sociale de la société

1- Résultats des trois dernières années

????

Skip ?

2- Historique de la société et savoir-faire

??????

Chantier st nicolas de la grave + noé ??

3- Effectif global et organisation géographique

Voir fichier création d'entreprise – nb employés/ équipe

4- Organigramme

Créer petit tableau (voir PAQ-noé)

II. Contexte et objectifs du marché

1- Contexte général

Dans le cadre de l'appel à projet, portant sur les travaux relatifs du carrefour RD 33 – D à Barbazan, nous avons rédigé le présent document afin de présenter les mesures et moyens mis en œuvre pour réaliser les dits travaux.

Ci-dessous sont présentées les parties concernées :

MAITRE D'OUVRAGE		MAITRE D'ŒUVRE	
Identification :	Conseil général de Haute Garonne	Identification :	Service Etudes Sud
Adresse :	1 Boulevard de la Marquette 31 090 TOULOUSE cédex 9	Adresse :	Rd 817 lieu-dit SAINT PE
Téléphone :	05 61 14 48 50	Représentant :	
Télécopie :	05 61 14 48 51	Téléphone :	05 62 00 83 20
		Télécopie :	05 61 89 65 35
ENTREPRISE			
Identification :	TP STAGIAIRE		
Adresse siège social :	67 RESIDENCHE CHATEAUBRIAND 34110 FRONTIGNAN		
Représentant :	CABROL NATHAN		
Téléphone :	06 26 49 47 83		
E-mail :	nathancabrol@hotmail.fr		

2- Objectifs (Résultats attendus du marché)

Il est attendu par l'entreprise de réaliser l'entièreté des travaux décrit dans les pièces de marché suivantes :

- CCAP
- CCTP
- BPU
- DE

D'après ces documents, les travaux consistent à produire sur l'emprise du projet le terrassement en déblais et remblais, le rabotage de la chaussée existante, la démolition et construction d'îlots / giratoire, la mise en place d'une couche de GNT 0/20, de graves bitume, et d'enrobés.

Ci-dessous liste exhaustive des tâches à accomplir, comme identifié dans le DE :

DESIGNATION	Unité	Quantité
INSTALLATION DU CHANTIER	F	1,00
SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER	F	1,00
DEPOSE DE PANNEAUX	U	10,00
NETTOYAGE D'EMPRISE Y COMPRIS DEMOLITION PETITES MACONNERIES	F	1,00
ARRACHAGE OU ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRES	U	8,00
DEMOLITION DECOUPE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE (y compris évacuation des gravats)	M ²	220,00
SCIAGE DE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE	Ml	300,00
RABOTAGE DE CHAUSSEE	M ²	260,00
DEMOLITION DE TROTTOIRS OU D'ILOTS	M ²	150,00
DECAPAGE TERRE VEGETALE	M ²	3 100,00
REMBLAIS D'EMPRUNT	M ³	1 400,00
COUCHE DE REPROFILAGE EN GRAVE BITUME CLASSE 2	T	300,00
COUCHE DE FONDATION EN GRAVE BITUME CLASSE 3 EP=12 CM	T	1 800,00
COUCHE DE REGLAGE GRAVES CONCASSEES 0/20 EP. 10 CM	M ³	260,00
COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX semi grenu 0/14 de classe 3	T	500,00

MEMOIRE TECHNIQUE - BARBAZAN

REPRISE DE TERRE VEGETALE SUR DEPOT	M ³	280,00
BORDURES D'ILOTS DE TYPE I1	ML	200,00
BORDURES D'ILOTS DE TYPE I2	ML	70,00
BORDURES CANIVEAUX DE TYPE CC1	Ml	10,00
CONFECTION DE TROTTOIR EN GRAVE 0/20 + bi-couche	M ²	110,00
REMPLISSAGE D'ILOTS EN BETON C20/25	M ²	32,00
CONFECTION DE SURFACES EN GALETS MACONNES en surlargeur du giratoire	M ²	91,00
ILOTS EN BETON ET GALETS DE GARONNE	M ²	270,00
CONSTRUCTION DE CUNETTE BETONNEE	Ml	10,00
REGARD 40x40 AVEC GRILLE	U	1,00
FOURNITURE ET POSE GAINES TYPE JANOLINE Ø 110	ML	50,00
TUYAUX PVC Ø 300 CLASSE 41 (CR4)	Ml	8,00
DEPOSE DE GLISSIERES DE SECURITE GS2	ML	80,00

III. Déroulement de la prestation

1- Méthodologie

1.1.Préparation chantier

Pendant la période de préparation de chantier, les documents nécessaires au démarrage du chantier seront effectués (i.e. PPSPS, DICT, SOSED, PAQ).

Divers passage sur site et/ou réunion avec les différents intervenants pourront être réalisés afin d'avoir une meilleure vision des besoins du projet, et de faire les implantations.

1.2.Installation de chantier

Plusieurs installations sur chantier sont à prévoir, de nature provisoire, elles sont donc amenées à être modifiées. A prévoir :

- Une zone de parking, pour les engins et véhicules lourds.
- Une zone sanitaire, comprend vestiaire, réfectoire, et sanitaire.
- Une zone de stockage, pour entreposer les différents déblais et déchets avant évacuation.

1.3.Mise en place de la signalisation

La mise en place de signalisation provisoire dépend d'un besoin de sécurité à l'intérieur et autour du chantier, autant pour les intervenants, que pour les riverains. Elle a pour contrainte :

- Etre visible et cohérente à tout moment, pour tous.
- Respecter les principes de signalisation (approche, position, fin de prescription, distance...).
- Maintenir la circulation pendant la durée du chantier.
- Nécessite un contrôle constant.

1.4.Terrassement

Après le balisage, le chantier pourra commencer. En premier lieu, le nettoyage du terrain sera effectué, et les déchets seront évacués dans une décharge agréée.

Le décapage de la terre végétale sera effectué selon l'avancement des différentes phases déterminées, afin de conserver un sol propre, uniforme et praticable.

La réalisation du terrassement en déblais sera effectuée après la reconnaissance des matériaux. Ensuite l'extraction et chargement des matériaux, qui seront évacués soit en remblai, soit sur dépôt provisoire ou bien en décharge agréée. Le réglage et compactages des arases et talus seront effectués dès que possible. En cas d'intempérie, le compactage suivra immédiatement le réglage.

Pour le terrassement en remblai, il sera effectué par superposition de couche successive selon les recommandations du GTR 92. Le réglage et compactage seront faits de façon à obtenir un résultat homogène et stable. La portance de fond de forme sera évaluée visuellement après passage d'engins, et testée par essais de plaque.

A la fin de chaque journée, la plateforme sera réglée et fermée.

1.5.Abattage et dessouchage d'arbres

L'abattage des arbres sera effectué après la mise en place d'un périmètre de sécurité.

Le dessouchage sera réalisé en même temps que le terrassement.

Les déchets seront évacués en décharge agréée.

1.6.Rabotage de chaussée

Le rabotage de la chaussée sera effectué par une faiseuse à froid. Les matériaux récupérés seront évacués dans un centre de recyclage agréé.

Une fois la tâche réalisée, la chaussée sera nettoyé pour la rendre à la circulation.

1.7.GNT 0/20

La couche de fondation sera effectuée en grave non traitée concassé 0/20. Le réglage sera effectué à la niveleuse et contrôlé à la nivelette. Le compactage du fond de forme sera effectué en fonction des recommandations du GTR.

L'itinéraire de transport sera défini au préalable, pour accord du maitre d'œuvre.

Le nombre de camions sera défini au jour le jour, en fonction des besoins.

1.8.GB 0/14 & BBSGS 0/14

Les fournitures seront fabriqués par la centrale (INSERER ICI). Elle répondra aux attentes exigées.

Transport :

- Les enrobés seront chargés avec une répartition régulière dans la benne.
- les bennes propres seront éventuellement arrosées avec un produit adéquat mais en aucun cas avec du sable ou du fuel.
- Elles seront toutes munies de bâches mises en place dès la fin du chargement et jusqu'à la fin de leur vidage dans la trémie du finisseur.
- Un nettoyage de la benne sera effectué à l'emplacement prévu à cet effet, afin d'éliminer tout résidu d'enrobé. Ces résidus seront évacués par la suite vers la zone de décharge.
- Le nombre de camions sera défini au jour le jour, en fonction des besoins

Mise en œuvre :

- Le démarrage se fera en posant la table sur des cales qui tiennent compte du foisonnement.
- La vitesse des vibreurs sera progressivement adaptée à la vitesse d'avancement du finisseur.
- Le régleur adaptera la largeur de la table à mettre en œuvre en tenant compte de la sur largeur provoquée par les compacteurs.
- Le manœuvre veillera à ce qu'il n'y ait pas d'enrobés qui tombent devant le finisseur de façon à ce que les chenilles ne montent pas sur un tas provoquant alors un défaut de réglage derrière la table.
- Une vérification ponctuelle de l'épaisseur de la fourniture sera effectuée

Compactage :

- Le compactage sera réalisé avec un compacteur tandem vibrant de type VT2.
- Le nombre de passe sera adapté au chantier et contrôlé par un contrôle externe.

1.9.Bordures et caniveaux

Les bordures et autres éléments préfabriqués seront posés après implantation.

Le béton de pose sera réalisé en centrale continue et approvisionné par toupies béton.

2- Organisation, logistique de réalisation

Initialement prévu pour une période de 13 semaines (65 jours ouvrés).

INSERER PLANNING + PLAN SIGNALISATION

Autre ??

3- Moyens mis à disposition du projet

3.1 - Encadrement

L'encadrement des travaux sera effectué par :

- 1 conducteur de travaux : Cabrol Năthan
- 1 chef de chantier

3.2 - Main d'œuvre et matériel

Voici une estimation des moyens matériels et humains pour chaque tâche à accomplir :

!!!!!! A CHANGER EN FONCTION PLANNING ET FICHE DE TACHE !!!!!

- Signalisation des travaux
 - 1 chef de chantier.
 - 3 ouvriers routiers
 - 1 camion
 - panneaux de signalisation provisoire de chantier
 - DBA en plastique ou piquets K5
 - rubalise
 - filets plastique de protection
- Décapage, terrassement et démolitions :
 - 1 chef de chantier.
 - 1 pelle mécanique
 - camions 6x4 et semi-remorque en nombre suffisant
 - 1 ouvrier routier.
 - 1 compresseur + outillage pneumatique.
 - 1 cylindre lourd CB 535
 - 1 niveleuse
 - 1 arroseuse de chantier
- Mise en œuvre de matériau d'apport
 - 1 chef de chantier.
 - 1 pelle mécanique sur chenilles
 - 1 niveleuse
 - 1 compacteur mixte type V4 ou V5
 - 2 ouvriers routiers
 - camions 6x4 et semi-remorque
- Mise en œuvre de matériaux 0/20 concassé en structure sous chaussées :

- 1 chef de chantier.
 - 1 niveleuse
 - 1 compacteur à pneus
 - 1 arroseuse à pression
 - 1 cylindre mixte type CB 535
 - 1 cylindre léger CC10
 - 3 ouvriers routiers
 - camions 6x4 et semi-remorque
-
- Mise en œuvre de matériaux 0/20 concassé en structure sous Ilôts
 - 1 chef de chantier.
 - 1 pelle mécanique à pneus
 - 1 cylindre léger CC10
 - 3 ouvriers routiers
 - 2 camions 6x4
-
- Travaux de pose de bordure et caniveaux:
 - 1 chef de chantier.
 - 1 chariot élévateur
 - 3 ouvriers routiers
-
- Travaux d'assainissement pluvial :
 - 1 chef de chantier.
 - 1 pelle mécanique à pneus
 - 1 cylindre de tranchée type Ramax
 - 1 cylindre léger CC10
 - 3 ouvriers routiers
 - 2 camions 6x4
 - blindage et petit matériel
-
- Rabotage de chaussée
 - 1 raboteuse wirtgen 1000 ou 2000
 - 1 cuve à eau
 - 1 compresseur + outillage pneumatique
 - 1 balayeuse aspiratrice
 - 1 chef de chantier
 - 2 ouvriers
 - camions 6x4 et semi-remorque
-
- Mise en œuvre de GB 0/14 et de BBSG 0/14

- 1 répandeuse à liant Acmar
- 1 finisher ABG 326
- 1 compacteur à pneus P1
- 1 cylindre vibrant CC423
- 1 cylindre CC 10
- 1 cuve à eau
- 1 chef de chantier
- 3 ouvriers

IV. Démarche qualité

1- Notre proposition Livrables

PAQ :

Afin de répondre aux différentes exigences de qualité requise pour ce chantier, nous nous exécuterons à réaliser divers types de contrôles, qui seront expliqués en détails dans notre plan d'assurance qualité (PAQ).

L'assurance Qualité intervient à travers les surveillances et contrôles appliqués :

- à la matière première,
- aux essais réalisés dans le cadre du contrôle interne,
- à la fabrication et à la mise en œuvre,
- aux mesures correctives nécessaires en cas de dérive en cours de réalisation.

--- -- ---- PARTIE FOURNISSEUR ----

PAE & SOSED :

Afin de réaliser un chantier « propre », pour respecter l'environnement, nous nous engageons à suivre les dernières techniques et préconisations en matière de protection de l'environnement, tout au long de nos chantiers.

Cette volonté de protéger et respecter l'environnement se retrouvera pendant les travaux sous différentes formes :

- la sensibilisation de nos équipes au bon comportement environnemental
- réduire l'impact de nos activités et protéger le milieu naturel
- concevoir et développer des techniques innovantes et respectueuses de l'environnement
- valoriser le recyclage des matériaux de déconstruction
- si possible réutiliser les remblais sur site

En ce qui concerne le traitement des déchets, s'ils y sont de nature recyclable, alors ils seront amenés dans le centre de recyclage le plus proche, pour valorisation. Dans le cas contraire, ils seront acheminés vers des sites de traitement appropriés. Dans le cas des déchets de petites natures (ex : bombe de peinture), ils seront stockés au dépôt, trié de façon appropriée, puis envoyé en centre approprié.

Tout envoi de déchet sera accompagné d'un bon, pour assurer un bon suivi.

-----DECHETERIE & centre de recyclage-----

PPSPS :

Des mesures seront prises en amont, afin de garantir la sécurité et protéger la santé de nos employés sur chantier. Ce qui peut se traduire par :

- Un algeco sera placé sur site, il fera office de vestiaire et réfectoire.
- Un ou plusieurs sanitaires, en fonction du nombre d'intervenants sur site.
- La présence à tout moment d'un secouriste sur site, une liste regroupant leurs informations sera présente sur différents emplacements sur site, pour faciliter leurs connaissances.
- du matériel de premier secours et extincteur, dans le véhicule de chef de chantier et dans le vestiaire/réfectoire
- la présence d'eau et savon, pour que les ouvriers puissent se nettoyer et s'hydrater convenablement.
- Une évaluation des risques et leurs préventions préparées en amont, se traduisant par un port adapté des EPI, le respect des mesures de sécurité, et une bonne circulation des informations à tout moment.

2- Planning

INSERER PLANNING

V. Nos références

1- Nos références

SEMEAC

ST NICO DE LA GRAVE

NOE

2- Témoignages clients

Création

CITATION XXX

3- Partenaires

SOUS TRAITANT

FOURNISSEUR

LABORATOIRE

VI. Documents divers Dossier de presse

1- CV des dirigeants et principaux responsables

2- Exemple de missions réalisées

SEMEAC

ST NICO DE LA GRAVE

NOE