

Commune de SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
Projet Urbain Partenarial
Aménagement d'une voie nouvelle

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Bordereau des Prix Unitaires

Maître d'ouvrage :



Commune de Saint Nicolas de la Grave
Au Château
82210 SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
Tel : 05 63 95 92 55
Fax : 05 63 95 97 50
Mail : mairie-saintnicolas@info82.com



Dossier : A14210

Version	Date	Observations	Etabli	Vérif.
01	15/06/15		BL	BL

Maître d'oeuvre
SOGEXFO
Bureau d'Etudes VRD
Gaël BOUSCAUD

Agence de Moissac
47, rue de l'inondation
82200 MOISSAC
Tél : 05 63 04 08 38
moissac@sogexfo.com

Agence de Toulouse
20, rue du Sergent Vigné
31500 TOULOUSE
Tél : 05 61 54 00 52
toulouse@sogexfo.com

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
101	INSTALLATION DE CHANTIER	
	Ce prix rémunère, au forfait, les frais d'installation générale de chantier, d'amenée et de repli du matériel tels que définis au C.C.T.P. et au C.C.A.P Il comprend : • Fourniture et pose du panneau d'information chantier, • les travaux nécessaires à l'installation, l'organisation, la sécurité et l'hygiène du chantier • les aires de stockage ouvertes ou fermées par clôture provisoire, avec le gardiennage éventuel • l'entretien et la remise en état de la voirie existante avec, si nécessaire, station de nettoyage des véhicules • La création éventuelle de toutes voies provisoires nécessaires à la circulation des engins de chantier puis démolition et évacuation. • Installation particulière de sécurité et d'hygiène (sanitaires, vestiaires, réfectoires...) • L'implantation générale • Toutes les démarches administratives et autorisations nécessaires • Les études d'exécution • L'établissement du planning travaux • L'établissement des DICT • L'établissement du PAQ et PPSPS • La reprise des études d'exécution présentées au maître d'œuvre et refusées par ce dernier. Ce prix comprend également les études complémentaires, vérifications, notes de calcul dimensionnant les ouvrages tels que définis dans le C.C.T.P. Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus, les dépenses de consommation d'eau, d'électricité et de téléphone, le nettoyage courant et final du chantier, la réparation et la remise en état des installations salies ou détériorées sont compris dans le présent forfait. La rémunération se fera en deux fois : • 65 % lorsque l'installation sera réalisée en totalité et acceptée par le maître d'œuvre • 35 % lorsque l'installation sera repliée en totalité et constatée par le maître d'œuvre	
	<i>Le Forfait :</i>	
102	CONSTAT D'HUISSIER	
	Ce prix rémunère, au forfait, le constat par un huissier accrédité de l'état avant toute occupation du site par l'entreprise ainsi que sur tout le linéaire des travaux de l'entreprise, avec prise de photographies des points particuliers. L'entrepreneur invitera le Maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et le gestionnaire de voirie à participer à ce constat.	
	<i>Le Forfait :</i>	
103	SIGNALISATION DE CHANTIER	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
	Ce prix rémunère au forfait : • L'établissement des plans définissant la signalisation temporaire de chantier à mettre en oeuvre aux différents stades d'avancement des travaux, ces plans étant soumis au visa du Maître d'œuvre et à l'acceptation du gestionnaire de la voirie, • La fourniture, l'amenée sur le site et la mise en place des dispositifs de signalisation verticale et temporaire du chantier et des voiries d'accès au chantier conformément au C.C.A.P. et au C.C.T.P., • Les dispositifs de balisage et la signalisation verticale de jour comme de nuit, dispositifs qui seront déplacés ou remplacés selon les besoins du chantier par l'entreprise en cours de travaux, • L'exploitation et la surveillance quotidienne de cette signalisation, de jour comme de nuit, pendant toute la durée du chantier, le remplacement si besoin. • Ce prix intègre les démarches Administratives nécessaires aux obtentions d'arrêtés de permission de voirie, constitution du Dossier d'Exploitation Sous Chantier, auprès des gestionnaires de voies concernées. La rémunération se fera en deux fois : • 65 % lorsque l'installation sera réalisée en totalité et acceptée par le maître d'œuvre • 35 % lorsque l'installation sera repliée en totalité et constatée par le maître d'œuvre	
	<i>Le Forfait :</i>	
104	SONDAGE RESEAUX	
	Ce prix rémunère, à l'unité (u), la recherche de câbles, canalisations et ouvrages souterrains de toute nature, pour une profondeur jusqu'à 1,50m Le prix comprend : • La signalisation • Le terrassement mécanique ou manuel, • le chargement des matériaux extraits et le transport en décharge agréée, droit de décharge inclus et ce quel que soit la distance de transport, • Le remblaiement en matériaux d'apport D3 soigneusement compacté • La réfection provisoire de la surface • Le report des canalisations sur plan d'exécution et de recolement.	
	<i>L'unité :</i>	
105	PASSAGE CAMERA	
	Ce prix rémunère, au forfait (Ft), l'inspection télévisée du réseau eaux pluviales (collecteur et branchements). Il comprend : • L'hydrocurage du collecteur et des branchements • L'inspection télévisée par passage caméra • La remise du rapport en trois exemplaires et deux supports informatique.	
	<i>Le Forfait :</i>	
106	ESSAIS A LA PLAQUE	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
	Ce prix rémunère, à l'unité (u), les essais de contrôle de portance de la couche de base de la chaussée, y compris l'amenée et le repli du matériel et la fourniture du rapport d'essai.	
	<i>L'unité :</i>	
107	PLAN DE RECOLEMENT	
	Ce prix rémunère, Au forfait (Ft), L'établissement des dossiers selon la norme NF S70-003 sur la base du fond de plan fourni, en coordonnées coniques conformes (CC43) pour la planimétrie et NGF 69 pour l'altimétrie, au format DWG. La précision est fixée à 3 cm en XY et de 1,5 en Z. Il est prévu 3 jeux de plans papier et deux exemplaires sur support informatique. Le plan de recolement concerne la voirie et le réseau pluvial.	
	<i>Le Forfait :</i>	
201	DECOUPAGE A LA SCIE A SOL	
	Ce prix rémunère: au mètre linéaire (ml), le découpage à la scie à sol de la couche de roulement de chaussée, de revêtement de trottoir, quelle que soit son épaisseur.	
	<i>le mètre linéaire :</i>	
202	DECROUTAGE DE CHAUSSEE	
	Ce prix rémunère, au mètre carré (m2), la démolition du revêtement de chaussée. Le prix comprend : • La démolition aux engins mécanique du revêtement de la chaussée, quelle qu'en soit l'épaisseur, • le chargement des matériaux extraits et le transport en décharge agréée, droit de décharge inclus et ce quel que soit la distance de transport,	
	<i>le mètre carré :</i>	
203	DECAPAGE TERRE VEGETALE EPAISSEUR 0,30m YC REGALAGE SUR PLACE	
	Ce prix rémunère, au mètre carré (m2) le terrassement en déblais de la terre végétale avant constitution du fond de forme, sur une épaisseur moyenne de 0,30 m, et le régalinge sur place. Le prix comprend : • Les terrassements • La reprise, le chargement, le transport et le régalinge sur les lots des matériaux extraits, sur une épaisseur maximum de 0,10m.	
	<i>le mètre carré :</i>	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
204	PURGES	
	Ce prix rémunère: au mètre cube (m3), en place, les purges à effectuer avant remblais dans les terrains de faible portance après accord écrit du Maître d'Oeuvre. Le prix comprend : • l'extraction, le chargement, le transport et le déchargement des matériaux curés en décharge agréée, droit de décharge inclus et ce, quel que soit la distance de transport, • les opérations de pompage éventuelles, • le drainage éventuel du fond de purge. • Le remblai en GNT 0/80 classée D3 • Le compactage par couche de 0,30 m	
	<i>le mètre cube :</i>	
205	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS	
	Ce prix rémunère, au mètre cube (m3) les déblais de toutes natures pour réalisation de la plateforme de la chaussée et la mise en dépôt sur site. Il comprend : • les piquetages complémentaires, • l'extraction et le chargement, • le réglage des talus et de la forme des terrassements, suivant les profils en travers, • le transport au lieu de dépôt, • le déchargement, • la mise en dépôts provisoires des matériaux devant être réutilisés • la protection contre les eaux de toute nature, y compris l'exécution et l'entretien des fossés et des descentes d'eau provisoires, • les sujétions et les conséquences résultant de la présence des eaux souterraines, Ce prix s'applique quelle que soit la profondeur, la nature et la situation des déblais.	
	<i>le mètre cube :</i>	
206	EVACUATION DES DEBLAIS	
	Ce prix rémunère, au mètre cube (m3), l'évacuation des déblais à la décharge publique. Il comprend : • la reprise, le chargement et l'évacuation des déblais à la décharge publique, quelque soit la distance, droit de décharge inclus.	
	<i>le mètre cube :</i>	
207	REMBLAI D'APPORT	
	Ce prix rémunère: au mètre cube (m3) en place, dans les conditions du C.C.T.P., la fourniture et la mise en oeuvre de GNT 0/80 classé D3 pour mise à la côte du fond de forme.	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
	Ce prix comprend : • la préparation initiale du support, y compris la mise à niveau, • la fourniture et la mise à pied d'oeuvre du matériau, • la mise en oeuvre, et l'arrosage éventuelle pour le maintien de la teneur en eau après compactage et réglage, • le compactage par couche 0,30m maximum • toutes sujétions liées au réglage et à la mise en oeuvre soignée des matériaux, Le prix s'entend au mètre cube compacté.	
	<i>le mètre cube :</i>	
208	REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME	
	Ce prix rémunère, au mètre carré (m2), le réglage et le compactage de fond de forme. Il comprend : • Le piquetage et les implantations complémentaires, • Le réglage à la niveleuse, • Le compactage.	
	<i>le mètre carré :</i>	
209	GEOTEXTILE	
	Ce prix rémunère, au mètre carré (m2), la fourniture d'un géotextile non tissé en filaments continus. Il comprend : • La fourniture et la mise en place du géotextile sous chaussée, stationnement et trottoirs • Masse surfacique : 0,27 kg/m² minimum. • La superposition des nappes par simple recouvrement (0,50m) par couture (fil polyester : 7 points par 5cm) ou par agrafage. • Le calage périphérique.	
	<i>le mètre carré :</i>	
210	POUTRE DE RIVE	
	Ce prix rémunère, au mètre carré (m2) en place, la construction de poutres de rive pour élargissement du chemin existant , sur une épaisseur de 0,30 m. Ce prix comprend : • l'extraction et le chargement, • le transport et l'évacuation à la décharge, droit de décharge inclus, • la fourniture et la mise à pied d'oeuvre de GNT 0/20, • la mise en oeuvre, le compactage et l'arrosage éventuelle de la couche pour le maintien de la teneur en eau après compactage et réglage, • toutes sujétions liées au reprofilage et à la mise en oeuvre soignée des matériaux, Ce prix s'applique quelle que soit la nature et la situation des déblais.	
	<i>le mètre carré:</i>	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
301	COUCHE DE FONDATION EN TV 0/80	
	Ce prix rémunère: au mètre carré (m2) en place, dans les conditions du C.C.T.P., la fourniture et la mise en oeuvre de Tout Venant 0/80 pour constitution de la couche de fondation de la chaussée, sur une épaisseur de 0,40 m. Ce prix comprend: • la préparation initiale du support, y compris la mise à niveau, • la fourniture et la mise à pied d'oeuvre du matériau, • la mise en oeuvre, et l'arrosage éventuelle pour le maintien de la teneur en eau après compactage et réglage, • le compactage par couche • toutes sujétions liées au réglage et à la mise en oeuvre soignée des matériaux, Le prix s'entend au mètre carré compacté.	
	<i>le mètre carré:</i>	
302	COUCHE DE BASE EN GNT 0/20	
	Ce prix rémunère: au mètre carré (m2) en place, dans les conditions du C.C.T.P., la fourniture et la mise en oeuvre de GNT 0/20 pour constitution de la couche de base de la chaussée, sur une épaisseur de 0,10 m. Ce prix comprend: • la préparation initiale du support, y compris la mise à niveau, • la fourniture et la mise à pied d'oeuvre du matériau, • la mise en oeuvre, et l'arrosage éventuelle pour le maintien de la teneur en eau après compactage et réglage, • le compactage par couche • toutes sujétions liées au réglage et à la mise en oeuvre soignée des matériaux, Le prix s'entend au mètre carré compacté.	
	<i>le mètre carré:</i>	
303	ENROBE BB 0/10 EPAISSEUR 0,05 M	
	Ce prix rémunère, au mètre carré (m2), la fourniture et la mise en oeuvre de béton bitumineux semi grenu 0/10 en couche de finition selon prescription du C.C.T.P. et de la norme NF EN 13108-1 Il comprend : • la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume à 65% • la fourniture, le transport et le déchargement à pied d'œuvre des enrobés • la mise en oeuvre au finisseur et manuelle, y compris toutes sujétions de réglage, de découpe des enrobés pour raccord, ainsi que l'exécution des joints de scellement • le compactage • La réalisation des joints Le prix tient compte de la protection des façades et ouvrages existants, ainsi que leur nettoyage si nécessaire.	
	<i>Le mètre carré :</i>	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
401	MISES A LA COTE	
	Ce prix rémunère, A l'unité (u), le détournage, l'ancrage, la mise à la côte de tampons ou bouches à clé existants avant réalisation de la couche de roulement ou du trottoir. Il comprend : • La dépose du tampon ou de la bouche à clé existante, • La mise à la côte, • Le scellement au mortier M40, • Le raccord avec le revêtement existant si nécessaire. • Le nettoyage des abords,	
	<i>L'unité :</i>	
402	COUCHE DE FONDATION EN TV 0/80	
	Ce prix rémunère: au mètre carré (m2) en place, dans les conditions du C.C.T.P., la fourniture et la mise en oeuvre de Tout Venant 0/80 pour constitution de la couche de fondation des trottoirs et stationnements, sur une épaisseur de 0,40 m. Ce prix comprend: • la préparation initiale du support, y compris la mise à niveau, • la fourniture et la mise à pied d'oeuvre du matériau, • la mise en oeuvre, et l'arrosage éventuelle pour le maintien de la teneur en eau après compactage et réglage, • le compactage par couche • toutes sujétions liées au réglage et à la mise en oeuvre soignée des matériaux, Le prix s'entend au mètre carré compacté.	
	<i>le mètre carré:</i>	
403	COUCHE DE BASE EN GNT 0/20	
	Ce prix rémunère: au mètre carré (m2) en place, dans les conditions du C.C.T.P., la fourniture et la mise en oeuvre de GNT 0/20 pour constitution de la couche de base des trottoirs et stationnements, sur une épaisseur de 0,10 m. Ce prix comprend: • la préparation initiale du support, y compris la mise à niveau, • la fourniture et la mise à pied d'oeuvre du matériau, • la mise en oeuvre, et l'arrosage éventuelle pour le maintien de la teneur en eau après compactage et réglage, • le compactage par couche • toutes sujétions liées au réglage et à la mise en oeuvre soignée des matériaux, Le prix s'entend au mètre carré compacté.	
	<i>le mètre carré:</i>	
404	ENDUIT SUPERFICIEL TRICOUCHE	
	Ce prix rémunère, au mètre carré (m2), la réalisation d'un enduit superficiel tricouche.	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
	Le prix comprend : • La préparation du support, • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de 1,3 kg/m² d'émulsion de bitume à 69% • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de 9 l/m² de gravillons 10/14 • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de 1,4 kg/m² d'émulsion de bitume à 69% • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de 6 l/m² de gravillons 6/10 • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de 1,6 kg/m² d'émulsion de bitume à 69% • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de 5 l/m² de gravillons 4/6 • Le cylindrage • Le balayage du rejet et l'évacuation des produits de balayage en décharge agréée, droits de décharge inclus.	
	<i>le mètre carré :</i>	
405	EPAULEMENT EN TERRE VEGETALE	
	Ce prix rémunère, Au mètre carré (m²), l'épaulement en terre végétale des trottoirs et stationnement. Il comprend : • La reprise sur stock de la terre végétale • La mise en œuvre sur une épaisseur moyenne de 0,20m et sur 3,00 ml en arrière des trottoirs, stationnement et délaissés • Le réglage fin	
	<i>Le mètre carré</i>	
501	COUCHE DE FONDATION EN GNT 0/20	
	Ce prix rémunère: au mètre carré (m²) en place, dans les conditions du C.C.T.P., la fourniture et la mise en oeuvre de GNT 0/20 pour constitution de la couche de fondation des délaissés, sur une épaisseur de 0,20 m. Ce prix comprend: • la préparation initiale du support, y compris la mise à niveau, • la fourniture et la mise à pied d'oeuvre du matériau, • la mise en oeuvre, et l'arrosage éventuelle pour le maintien de la teneur en eau après compactage et réglage, • le compactage par couche • toutes sujétions liées au réglage et à la mise en oeuvre soignée des matériaux, Le prix s'entend au mètre carré compacté.	
	<i>le mètre carré:</i>	
502	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE CASTINE	
	Ce prix rémunère: au mètre carré (m²) en place, dans les conditions du C.C.T.P., la fourniture et la mise en oeuvre de castine sur une épaisseur de 0,10 m. Ce prix comprend: • la préparation initiale du support, y compris la mise à niveau,	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
	- la fourniture et la mise à pied d'oeuvre du matériau, - la mise en oeuvre, et l'arrosage éventuelle pour le maintien de la teneur en eau après compactage et réglage, - le compactage par couche - toutes sujétions liées au réglage et à la mise en oeuvre soignée des matériaux, Le prix s'entend au mètre carré compacté.	
	<i>le mètre carré :</i>	
601	BORDURES A2	
	Ce prix rémunère : au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose sur forme en béton de bordures et ce conformément aux plans joints au présent dossier. Les bordures seront en béton de classe U. Il comprend : - les prescriptions définies au C.C.T.P., - la préparation de la forme et son compactage, - la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,10m d'épaisseur - la fourniture et la mise en oeuvre du béton C25/30 pour fondation (0,15m d'épaisseur minimum) et solins, - la pose des éléments préfabriqués de bordures et caniveaux, - la confection des joints en mortier de ciment tirés au fer, - les sujétions relatives à la réalisation des courbes et parties surbaissées, - toutes les sujétions d'exécution.	
	<i>le mètre linéaire :</i>	
701	PANNEAU DE SIGNALISATION STOP AB4	
	Ce prix rémunère : A l'unité (U), la fourniture et la pose de panneau de signalisation type AB4 Il comprend : - La fourniture du mât et du panneau, - Les terrassements nécessaires, - La confection du massif, - La pose du panneau, - La remise en état des abords	
	<i>L'unité :</i>	
702	MARQUAGE LIGNE STOP	
	Ce prix rémunère : A l'unité (U), le marquage en peinture routière normalisée de bande stop. Il comprend : - La préparation du support, - Le prémarquage, - Le marquage, - La protection pendant le séchage	
	<i>L'unité :</i>	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
801	TERRASSEMENT POUR TRANCHEE (1 RESEAU) PROF 1,20M MAX, EVACUATION ET REMBLAIEMENT EN GNT 0/20	
	Ce prix rémunère, Au mètre linéaire (ml), les terrassements de fouilles pour canalisations réseau et branchements, y compris en terrain rocheux, vieille maçonnerie, béton ou empierrement, pouvant être réalisés à la pelle mécanique, et le remblaiement. Il comprend : • L'ouverture de la tranchée • Le chargement, le transport et l'évacuation des déblais aux décharges publiques, droits de décharge inclus • Le réglage et le damage du fond de tranchée • Le blindage de la tranchée pour toute profondeur de fouille supérieure à 1.30 m • Les épuisements de fouille, pompage, création de puits de pompage si nécessaire • La confection du lit de pose en matériaux 4/6 sur une épaisseur de 0.10 m (fourniture, transport et mise en œuvre) • L'enrobage en matériaux 4/6 de la canalisation jusqu'à 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure (fourniture, transport et mise en œuvre) • Le complément du remblai de tranchée en GNT 0/20 classé D3 (y compris fourniture, transport, réglage, arrosage éventuel, compactage) sous chaussées, trottoirs, accès privatifs et zones circulées, et en matériaux issus des déblais sous accotement végétalisé. • La reconstitution à l'identique de la chaussée ou des trottoirs, suivant les prescriptions du gestionnaire de la voirie, • La protection éventuelle par bétonnage en cas de profondeur insuffisante • Toutes sujétions.	
	<i>le mètre linéaire :</i>	
802	TETE DE SECURITE Ø400	
	Ce prix rémunère : A l'unité (U), la fourniture et la mise en œuvre de tête de sécurité préfabriquée sur tuyau de diamètre 400. Il comprend : • Les terrassements • La fourniture et la mise en œuvre d'un béton de propreté • La fourniture et la pose de la tête de sécurité • Le calage • Les scellements	
	<i>L'unité :</i>	
803 et 804	CANALISATION BA 135 ou PEHD	
	Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture, le transport et la pose de canalisations à écoulement gravitaire en béton armé classe 135A, conformes aux dernières normes françaises et européennes, provenant d'usines agréées ou de canalisation en PEHD double paroi , type ECOPAL ou similaire. Paroi extérieure annelé et paroi intérieure lisse. Le tube sera obligatoirement NF et SN8 Référentiel de certification NF EN 13476-3. Il comprend : • La fourniture et la pose des canalisations, • La fourniture et la pose de pièces annexes de raccordement	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
	- La fourniture, le transport, la pose en tranchée ouverte des tuyaux, des joints et des pièces nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. - Toutes sujétions de raccordement.	
803	CANALISATION Ø400BA 135 ou PEHD	
	<i>le mètre linéaire :</i>	
804	CANALISATION Ø300BA 135 ou PEHD	
	<i>le mètre linéaire :</i>	
805	CANALISATION PVC SN8	
	Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture, le transport et la pose de canalisations à écoulement gravitaire en PVC SN8, conformes aux dernières normes françaises et européennes, provenant d'usines agréées, conformes au cahier des charges du concessionnaire. Il comprend : - La fourniture et la pose des canalisations, - La fourniture et la pose de pièces annexes de raccordement (culottes de branchement) - La fourniture, le transport, la pose en tranchée ouverte des tuyaux, des joints et des pièces nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. - Toutes sujétions de raccordement.	
	<i>le mètre linéaire :</i>	
806	REGARD DE VISITE EAUX PLUVIALES	
	Ce prix rémunère, à l'unité (u), la construction de regards de visite eaux pluviales maçonnés, pour toute profondeur, de diamètre 1000 mm intérieur pour branchement de canalisations eaux pluviales. Il comprend : - Le piquetage, - Les coffrages nécessaires, - La construction du radier en béton C25/30, épaisseur minimum 0,20m - La construction des parois en béton C25/30, épaisseur des parois 0,15m minimum, - Une dalle réductrice ou un élément tronconique de réduction, avec trou d'homme excentré, - Le cadre et le tampon de fermeture Classe D400 trafic intense type PAMREX 600 Sécurité ou équivalent, le tout conforme à la norme EN 124, - La réalisation des branchements et des raccordements de canalisations neuves ou existantes, - L'enduit fin des parois et du radier, - Le nettoyage du regard, - La mise à la cote définitive du regard, le scellement.	
	<i>L'unité :</i>	
807	REGARD AVALOIR	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros (HT)	Prix Unitaire en chiffres (HT)
	Ce prix rémunère, à l'unité (u), la construction d'un regard avaloir, comprenant la fourniture et la pose de l'avaloir profil A2 – CS1, les terrassements, les coffrages, le béton, le raccordement sur la canalisation d'évacuation DN 300 minimum et toutes sujétions comprises. Il comprend : • Le piquetage, • Les coffrages nécessaires, • La construction du radier en béton C25/30, épaisseur minimum 0,20m • La construction des parois en béton C25/30, épaisseur des parois 0,15m minimum, • La fourniture et la pose de l'avaloir type SELECTA ou similaire C250, norme PMR • L'enduit fin des parois et du radier, • Le nettoyage, • La mise à la cote définitive, le scellement.	
	<i>L'unité :</i>	
808	TABOURET DE BRANCHEMENT EAUX PLUVIALES Ø315	
	Ce prix rémunère, à l'unité (u), la construction d'un tabouret de branchement particulier eaux pluviales de 315 mm de diamètre, préfabriqué, à passage direct, 200/200 , son raccordement à la canalisation diam 200 laissée en attente, le raccordement de cette canalisation au collecteur. Il comprend : • Le piquetage, • Les terrassements nécessaires, • La fourniture, le transport et la pose du tabouret en polypropylène, corps monobloc, cunnette à passage direct avec pente intégrée, double fond plat lesté avec joints sertis, • La fourniture et la pose le rehausse, • La fourniture et la pose des cadres et tampon fonte carré 0,40m x 0,40m classe C250, non articulé, avec joint hydraulique, le tout conforme à la norme EN124, • La réalisation de l'assise béton du cadre, épaisseur minimum 0,20m, avec débord de 0,10m du tampon, finition lissée, • Le raccordement sur le collecteur par carottage et joint forsheda, ou sur regard de visite	
	<i>L'unité :</i>	

Fait le
Le titulaire,