

Commune de SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
Projet Urbain Partenarial
Aménagement d'une voie nouvelle

DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES

Devis Quantitatif Estimatif



Commune de Saint Nicolas de la Grave
Au château
82210 SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
Tel : 05 63 95 92 55
Fax : 05 63 95 97 50
Mail : mairie-saintnicolas@info82.com

Dossier : A14210

Version	Date	Observations	Etabli	Vérif.
01	15/06/2015		BL	BL



Maître d'oeuvre
SOGEXFO
Bureau d'Etudes VRD
Gaël BOUSCAUD

Agence de Moissac
47, rue de l'inondation
82200 MOISSAC
Tél : 05 63 04 08 38
moissac@sogexfo.com

Agence de Toulouse
20, rue du Sergent Vigné
31500 TOULOUSE
Tél : 05 61 54 00 52
toulouse@sogexfo.com

COMMUNE DE SAINT NICOLAS DE LA GRAVE (82)
Projet Urbain Partenarial - Aménagement d'une voie nouvelle

Devis Quantitatif Estimatif

N° Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
100	TRAVAUX PREPARATOIRES ET ADMINISTRATIFS				
101	Installation et préparation de chantier	Ft	1		
102	Constat d'huissier	Ft	1		
103	Signalisation de chantier	Ft	1		
104	Sondage réseaux	u	5		
105	Passage caméra	Ft	1		
106	Essais à la plaque	u	5		
107	Plan de recolement	Ft	1		
200	TERRASSEMENTS				
201	Découpage à la scie à sol	ml	30		
202	Décroutage de chaussée	m2	65		
203	Décapage terre végétale - Epaisseur : 0,30 m yc régalage sur place	m2	1230		
204	Purges	m3	20		
205	Terrassements en déblais	m3	130		
206	Evacuation des déblais	m3	130		
207	Remblais d'apport	m3	PM		
208	Réglage et compactage du fond de forme	m2	1230		
209	Géotextile	m2	1070		
210	Poutre de rive	m2	300		
300	CHAUSSÉE				
301	Couche de fondation en TV 0/80 (ep=0,40m)	m2	600		
302	Couche de base en GNT 0/20 (ep =0,10m)	m2	1150		
303	Enrobé BB 0/10 (ep= 0,05m)	m2	1150		
400	TROTTOIRS ET STATIONNEMENTS				
401	Mises à la côte	u	5		
402	Couche de fondation en TV 0/80 (ep=0,40m)	m2	480		
403	Couche de base en GNT 0/20 (ep=0,10m)	m2	820		
404	Ensuit superficiel tricouche	m2	820		
405	Epaulement en terre végétale	m2	600		
500	DELAISSÉS				
501	Couche de fondation en GNT 0/20 (ep=0,20m)	m2	180		
502	Fourniture et mise en œuvre de castine ep 0,10m	m2	180		

600	BORDURES ET CANIVEAUX				
601	Bordures A2	ml	440		
700	SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE				
701	Panneau de signalisation STOP AB4	u	1		
702	Marquage ligne de stop	u	1		
800	PLUVIAL				
801	Terrassement pour tranchée (1 Réseau) prof 1,20m max, évacuation et remblaiement en GNT 0/20	ml	196		
802	Tête de sécurité Ø400	u	2		
803	Canalisation Ø400 BA 135A ou PEHD	ml	28		
804	Canalisation Ø300 BA 135A ou PEHD	ml	140		
805	Canalisation Ø200 PVC CR8	ml	25		
806	Regard de visite Ø1000	u	4		
807	Regard avaloir	u	4		
808	Tabouret de branchement Eaux Pluviales Ø315	u	6		
TOTAL HT					
TVA 20,00 %					
TOTAL TTC					