
MOULINS HABITAT
-
MOULINS HABITAT
29 Rue de la Fraternité
03016 MOULINS
Tél: 04 70 48 16 00

VIABILISATION DU LOTISSEMENT
« LA CROIX PRUNIAUX »

C.C.T.P

LOT 2



I GENERALITES

I.1 – OBJET

Le présent descriptif C.C.T.P a pour but de définir les travaux d'études et d'installation d'éclairage, qui seront à exécuter dans l'opération projetée : éclairage du lotissement « La Croix Pruniaux » sur la commune d'AUROUER.

I.2 – CONNAISSANCE DU DOSSIER

Les entrepreneurs devront vérifier sous leur entière responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui leur seront communiqués.

Les entreprises soumissionnaires sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier, tous corps d'état et des travaux à exécuter pour l'achèvement complet du projet. Elles ne pourront pas invoquer l'ignorance de ce dossier.

Le bordereau de prix vierge ci-joint a été établi pour renseigner les entreprises sur la nature des travaux à réaliser, mais il convient de signaler que ce bordereau n'a pas un caractère limitatif, et que l'adjudicataire devra exécuter, comme étant compris dans son offre, sans exception ni réserve tous les travaux de sa profession nécessaires à l'achèvement complet du présent lot. Aucune omission ne pourra être réclamée en plus value.

I.3 – PIECES ANNEXES A LA SOUMISSION

- ***Plan de situation***
- ***Plan réseaux.***

I.4 – ETENDUE DES TRAVAUX

L'installation s'entend en ordre de marche, réglages et essais terminés.

Les offres de prix comprendront la fourniture, la main d'œuvre et toutes les prestations nécessaires pour l'exécution des travaux, sans limitations ni restriction et suivant les règles de l'art de la profession et les textes en vigueur.

L'entrepreneur devra se rendre compte sur plan et in situ des difficultés d'exécution.

Compris dans la prestation

- **Percements et réservations :**
Les passages et les emplacements à réserver dans la maçonnerie neuve (fondations des mâts) sont à la charge de l'entreprise
L'entreprise du présent lot aura la responsabilité de la bonne exécution des massifs, des réservations et du positionnement des goujons permettant une

bonne orientation des mâts, à défaut de quoi, les démolitions et réfections qui en résulteraient lui incomberaient. En tout état de cause, les percements et réservations dans les parois existantes et les cloisons sont à la charge du présent lot.

- Travaux de maçonnerie :

Tous les rebouchages et raccords seront exécutés au mortier de ciment.

- La protection des appareils pendant l'exécution des travaux.
- Les scellements et supports de toute nature.
- L'enlèvement quotidien des gravois provenant du présent lot, et le nettoyage de fin de chantier.

I.5 – DOCUMENTS D'ETUDES – NORMES & REGLEMENTS

Les installations seront conformes aux lois, décrets, circulaires, règlements et normes en vigueur, relatifs au projet et en particulier :

- DTU 70-1
- Normes UTE.C 15.100 et 13.100, 15.105, 15.106, 15.210, 15.720
- Normes UTE.C 12.250 et 12.251, 73.100 et 112
- Normes UTE.C 14.100, 12.100 et 12.200
- Normes CSTB et REEF
- Documents PROMOTELEC
- Décret n°88 1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
- Règles de sécurité contre l'incendie pour les établissements de type R
- Règles de sécurité concernant l'éclairage de sécurité
- Prescriptions EDF, suivant les directives éventuelles du centre de distribution local ;

Nota : La présente énumération n'est pas limitative, et toutes les normes et règlements en vigueur devront être respectés.

I.6 – ESSAIS – VERIFICATION & RECEPTION

- Essais :

Ils auront pour but de constater que les commandes, les protections, les avertissements et divers, sont en parfait état de fonctionnement.

- Réception et vérifications des installations :

La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage à la fin des travaux de tous les corps d'état, lorsque les installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques imposées et lorsque tous les accords pour l'homologation de l'éclairage auront été fournis.

Cette réception pourra faire l'objet de réserves. Pour les essais, l'entreprise fournira tout le matériel, les instruments de mesure, éventuellement les raccordements provisoires, et le personnel qualifié nécessaire pour prouver le bon fonctionnement général des installations.

Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, l'entreprise sera tenue de procéder, à ses frais, à toutes les modifications nécessaires.

- Délais de garantie :

Pendant la période d'un an à compter de la date de réception des travaux, l'entreprise sera tenue de remédier, à ses frais, à toutes déficiences ou défauts de fonctionnement qui seraient signalés par l'organisme agréé ou les responsables.

- Attestation de conformité :

L'installation électrique ne sera mise en service que contre remise de **« l'attestation de conformité »** établie par l'installateur et validée par l'organisme de contrôle.

Cette attestation dont les frais incombent à l'installateur devra être remise au Maître d'Ouvrage, quinze jours avant la date de réception du présent projet.

I.7 – ETUDE ET PLAN

Les entreprises devront comprendre dans les offres de prix et à leur charge :

- Les plans cotés et croquis nécessaires pour la réservation des trous et trémies dans les murs et fondations.
- Les caractéristiques de pose faisant l'objet de contraintes pour les autres corps d'état.
- Les plans dus aux modifications apportées en cours de chantier et par les options entreprises.
- Les plans de détails qui seraient nécessaires à l'entreprise pour l'exécution des ouvrages.
- Les schémas d'armoires, coffrets précisant l'ICC correspondant, le calibre de la protection amont, les calibres et réglages des appareils de coupure et/ou de protection, le repérage des départs, des bornes, de la filerie interne, avec longueurs de câble et les résultats des calculs de chute de tension.
- Les plans des ouvrages exécutés, mis à jour à la réception des travaux (avec repérage des différents circuits). Ces plans seront remis sous forme de CD informatique.

I.8 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : ELECTRICITE GENERALE

- Nature du courant : Triphasé 400/230 V + N 50 Hz
 - Régime de neutre TT pour l'ensemble du projet initial.
- Origine des travaux : Depuis l'armoire générale.
- Appareillage : Tout le matériel portera la marque NF.

- Chutes de tensions :

Elles ne devront pas dépasser les limites admises par la Norme NFC 15.100.

Dans le présent les valeurs seront :

3 % pour l'éclairage au point le plus défavorisé.

8 % pour l'éclairage au point le plus défavorisé au démarrage.

- Equilibrage des phases :

Il ne devra être obtenu pour chaque circuit d'éclairage extérieur, et être conservé à tous les échelons de la distribution.

- Pouvoir de coupure des appareils :

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront posséder, en tous points de l'installation, d'un pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit présumé au point considéré. L'entrepreneur fournira les notes de calcul concernant ses installations.

II TRAVAUX

II.1 – TRANCHEES – FOURREAUX

Les tranchées, fourreaux et chambres de tirage nécessaires pour l'alimentation des mâts depuis l'armoire de commande sont remis par le Maître d'Ouvrage dans le cadre du lot 3 du marché.

Les canalisations électriques seront déterminées en fonction des intensités, des longueurs et des organes de protection, conformément à la norme NFC 15.100.

II.2 – CABLES

Les câbles seront déroulés en tranchée ouvertes et sous fourreaux pour les traversées de voirie.

Il sera installé des câbles de type U1000RO2V 3G10².

II.3 – FOYERS ET LAMPES

Moulins Habitat donnera le type de modèles souhaité sur ce lotissement

II.4 – MATS

Il sera installé des mâts en acier galvanisé cylindro-conique peints (hauteur 5 mètres).

II.5 – MASSIFS

L'entreprise devra nous fournir la note de calcul, les dimensions et les caractéristiques (ferraillage, goujons,...) du massif réalisée par un ingénieur béton en fonction du type de mât choisi.

Il faudra respecter un délai de 2 semaines minimum entre la confection du massif et la pose des mâts.

II-6 DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront en 2 phases.

Phase 1 : Déroulage du câble et implantation des candélabres

Phase 2 (travaux différés): Réalisation des massifs et pose des candélabres (après la pose des bordures)

II.7 – TRAVAUX DIVERS

Après signature du marché et avant le début d'exécution des travaux

L'entrepreneur devra assurer l'établissement unifilaire des installations électriques qui lui incombent, des études, des plans et schémas.

En cours de travaux

Tous les ouvrages annexes, nécessaires au bon fonctionnement des installations, sont dus par le présent lot, même si ceux-ci ne sont pas mentionnés dans les présents documents (fixations, chemin de câbles, conduits, supports divers, etc...).

Sont dus également par le présent lot tous les travaux de finition tels que :

- Peinture des matériels apparents servant au cheminement ou au support, ainsi que les câbles d'alimentation, si ceux-ci peuvent être peints (câbles U1000 R2V entre autres).
- Des chemins de câbles avec bords rabattus, tôle pleine et couvercle ou goulotte quand ceux-ci sont placés à une hauteur inférieure à 2 mètres du sol fini, ou sur toute la longueur et la hauteur dans les locaux dont le décor architectural est important.
- Des chemins de câbles avec bords rabattus, tôle pleine et couvercle quand ceux-ci sont placés à plat dans un passage technique accessible par des personnes.

Réservations, percements, saignées et rebouchage

L'entrepreneur doit, si nécessaire, les incorporations de ses fourreaux dans les cloisons et doublages dans les cas de mise en place de cloisons neuves ; il doit tous les percements et toutes les saignées nécessaires aux ouvrages qui lui incombent. Il en doit le rebouchage en matériau approprié au support et aux influences externes (selon NF C 15.100, C 15.003 et C30.010) de manière à reconstituer le degré coupe-feu de la paroi concernée.

Le rebouchage sera effectué à moins 0,3 cm du nu extérieur, afin de laisser la finition au soin du plâtrier.

Il devra également :

- l'approvisionnement, le transport, la fourniture et la mise en œuvre conformément aux spécifications techniques de tous les matériels qui lui sont nécessaires,
- l'enlèvement de ses déblais ou gravats, la mise en œuvre et le nettoyage de son chantier en cours et en fin de chantier,

- la coordination de ses travaux avec les autres corps d'état, notamment en cas de variantes choisies par l'entreprise,
- la surveillance de l'exécution correcte des ouvrages réalisés par le gros œuvre et qui lui sont nécessaires,
- l'exécution à ses frais des percements nécessaires à la réalisation de ses travaux,
- les scellements des supports de canalisations.

Dressé par le Maître d'Oeuvre

Je déclare avoir pris connaissance de la totalité du présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur titulaire –
(ou le mandataire du groupement).

Lu et accepté