

QUALITE

SOMMAIRE

La démarche qualité page 1

Le S.O.PA.Q. page 4

Le P.A.Q. page 7

Le manuel qualité page 10

La certification page 11

Annexe page 14

-1- LA DEMARCHE QUALITE

A- LES PRINCIPES GENERAUX.

QUALITE :

« Ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites.

La norme ISO 8402 définit une entité comme ce qui peut être
(une activité, un processus, un produit, un organisme ou une personne, etc.)

EXIGENCES POUR LA QUALITE :

« Expression des besoins, ou leur traduction en un ensemble d'exigences exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs pour les caractéristiques d'une entité afin de permettre sa réalisation et son examen ».

La qualité est aussi une affaire de confiance et de responsabilité :

- **Confiance** car l'obtention de la qualité implique un comportement nouveau de chaque participant qu'il faut convaincre plutôt que contraindre. Cette confiance s'appuie sur la transparence et la rigueur des comportements.
- **Responsabilité** car il est préféré l'auto-contrôle de l'entreprise à un contrôle omniprésent du maître œuvre. Par ses contrôles continus, l'entreprise exerce ainsi la responsabilité de l'exécution. Le maître d'œuvre y participe en suscitant l'organisation des contrôles et en veillant à leur exécution et à leur efficacité.

LA QUALITE IMPLIQUE UNE ORGANISATION POUR :

1- L'entreprise :

Met en place sous l'impulsion de sa direction une organisation générale matérialisée par **un manuel qualité**, document décrivant les dispositions générales prises par l'entreprise pour obtenir la qualité de ses prestations.

Organise pour le chantier à réaliser, l'ensemble de ses tâches par des actions planifiées, systématiques et formalisées lui permettant d'intégrer les exigences de la qualité dans ses méthodes d'exécution et de vérifier ensuite que cette qualité a été obtenue. Cette formalisation s'effectue par un plan qualité qui est l'application au chantier du manuel qualité de l'entreprise.

Démontre au maître œuvre qu'elle s'est effectivement organisée pour obtenir la qualité requise et qu'elle a mis en place le contrôle intérieur. **Le Plan d'Assurance Qualité**, document destiné au maître œuvre, en est la formalisation.

2-Le maître d'œuvre :

Précise les exigences de la qualité dans le dossier de consultation des entreprises.

Met au point, avec l'entreprise, les éléments fournis dans l'offre.

Planifie l'ensemble de ses propres tâches et en informe tous les intervenants,

Organise le contrôle extérieur en fonction du niveau de l'assurance qualité résultant de P.A.Q. de l'entreprise,

Coordonne les P.A.Q. des différents intervenants.

B- DE L'OFFRE AU CHANTIER : COMMENT S'ORGANISE LA QUALITE ?

A la remise des offres, **le règlement de la consultation** (R.C.) doit définir la consistance souhaitable du **Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité** (SOPAQ) comprenant les principales dispositions de la note d'organisation générale ainsi que la liste des procédures d'exécution.

Il contient l'énumération des critères additionnels aux articles 97 ou 300 du code des marchés publics qui serviront de base au jugement des offres.

Avant la signature du marché, il y a mise au point du SOPAQ avec le maître d'œuvre avant de le rendre contractuel.

Pendant la période de préparation du chantier, l'élaboration du PAQ nécessite les documents suivants :

- l'établissement de la **note d'organisation générale du chantier**
- la **rédaction des premières procédures d'exécution**
- La présentation des cadres des **documents de suivi**.

En cours d'exécution des travaux, c'est la période d'application du **P.A.Q.**

S'il y a lieu, des adaptations du P.A.Q. sont effectuées. Le document doit rester **évolutif**. Les mises à jour se font après accord entre le maître d'œuvre et l'entreprise, dans le respect du contrat.

A l'achèvement du chantier, il est nécessaire de procéder à la compilation des documents de suivi afin de les intégrer dans le dossier de l'ouvrage indispensable à sa gestion future (**dossier de récolement**).

En conclusion :

La qualité est avant tout affaire de **compétence, de formation et d'adaptation** aux exigences du chantier.

La démarche qualité ne vise pas à faire mieux que la qualité requise.

Le P.A.Q. n'est qu'un outil contribuant à obtenir cette qualité

La formule suivante peut résumer l'essentiel de la démarche qualité :

Ecrire ce que l'on va faire
Faire ce que l'on a écrit,
Ecrire ce que l'on a fait,
Conserver ce que l'on a écrit

2. LE SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN D'ASSURANCE QUALITE (SOPAQ)

A- INTRODUCTION

Depuis 1987, il est recommandé aux maîtres d'ouvrage publics de prendre en compte la gestion de la qualité par les entreprises dès la phase du jugement des offres. Aussi, les règlements de consultation prévoient l'établissement d'un schéma organisationnel du plan d'assurance qualité, par les entreprises.

Ce document constitue la référence lors du jugement des offres sur le plan de la qualité en permettant au maître d'œuvre de pouvoir juger si l'entreprise a bien pris en compte les exigences figurant dans le dossier de consultation et si elle est capable d'atteindre la qualité requise.

Qui le rédige ?

L'entreprise qui le remet comme pièce constitutive de son offre.

Pourquoi ?

Pour expliciter les dispositions d'organisation et de contrôle que l'entreprise s'engage à mettre en œuvre et à respecter pour atteindre la qualité requise en donnant confiance au maître œuvre.

Portée du document :

Le SOPAQ est un document contractuel.

B- PLAN TYPE DE SOPAQ

Les pages suivantes constituent un guide pour la rédaction du SOPAQ.
Toutes les rubriques ne sont pas obligatoirement à remplir. Le maître œuvre devra adapter les exigences du SOPAQ à la nature et à l'importance des travaux. Il s'agit d'être raisonnable et cohérent avec l'enjeu de l'opération.

L'entreprise (nom) s'engage à faire appliquer les spécifications du présent Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité, en cas d'attribution des travaux mentionnés ci-après.

I- IDENTIFICATION DES TRAVAUX ET DES PARTIES CONCERNEES.

- 1- Objet du marché (nature des travaux)
- 2- Localisation des travaux
- 3- Maître d'ouvrage
- 4- Maître œuvre
- 5 Entreprise (s)

II- RAPPEL DES ARTICLES DES DOCUMENTS DU MARCHE TRAITANT DE L'ORGANISATION DE LA QUALITE

III- CHAMP D'APPLICATION DU PLAN ASSURANCE QUALITE

- 1- Limite des prestations à assurer dans le cadre du marché
- 2- Liste des taches (ou partie d'ouvrage) nécessitant l'établissement d'une procédure d'exécution et des documents de suivi correspondants.

IV- DESIGNATION DES INTERVENANTS POUR L'ENTREPRISE

- 1- Direction de chantier
- 2- Entreprises sous-traitantes
- 3- Fournisseurs
- 4- Bureaux d'étude et de contrôle
- 5- Laboratoires

V- DETAIL DES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIEL

Pour chacun des principaux intervenants de l'entreprise, les éléments suivants seront fournis.

- 1- Organisation fonctionnelle
(ex : Organigramme non nominatif)
- 2- Effectifs prévisionnels ouvriers
(différencier les différentes phases du chantier si nécessaire)
- 3- Matériel de fabrication
(préciser la classe, la capacité le lieu de production)
- 4- Matériel de mise en œuvre
- 5- Personnel de mise en œuvre
- 6- Personnel de contrôle - Matériel de laboratoire
- 7- Installations de chantier
Donner des indications sur les locaux (vestiaires, bureaux, salle de réunion..) en précisant leur surface et si possible le plan général des installations.

VI- ORGANISATION DU CONTROLE EXTERNE

- 1- Principal responsable du contrôle externe.
- 2- Laboratoire(s) intervenant pour les contrôles de conformité.
- 3- Rappel des points critiques et des points d'arrêt proposés par le maître œuvre, complété si nécessaire par les points supplémentaires souhaités par l'entreprise.

Point critique : point de l'exécution qui nécessite une matérialisation du contrôle interne sur un document de suivi d'exécution et une information préalable du contrôle extérieur pour qu'il puisse, s'il le désire, effectuer son contrôle.

Point d'arrêt : point critique pour lequel un accord formel du maître d'œuvre est nécessaire à la poursuite de l'exécution.

Le C.C.A.P. indique les délais de préavis et de réponse du maître d'œuvre.

4- Désignation des essais et de leur fréquence.

VII- ANNEXES EVENTUELLES

-3- LE PLAN D'ASSURANCE QUALITE (P.A.Q.)

I NOTE D'ORGANISATION GENERALE

- Identification des travaux et des parties concernées.
 - 1. Objet du marché
 - 2. Localisation des travaux
 - 3. Maître d'ouvrage
 - 4. Maître d'œuvre
 - 5. Entreprise(s)
- Rappel des articles du marché traitant de l'organisation de la qualité.
- Organisation des intervenants au nom de l'entreprise.
 - 1. Identité de l'organisme
Reprendre les coordonnées précises de l'agence, de l'usine, du bureau, du chantier.
 - 2. Nature de l'intervention
 - 3. Organigramme du chantier
 - 4. Moyens généraux du chantier.
Indiquer les moyens matériels et humains non identifiés dans les procédures d'exécution.
- Organisation des contrôles intérieurs.
 - 1. Contrôle interne Moyens matériels
 - 2. Contrôle externe
 - 3. Principaux points critiques et points d'arrêt
- Gestion des documents.
Etablir un tableau définissant les documents échangés entre le maître d'œuvre et les entreprises et précisant :
 - Leur condition d'établissement
 - Les destinataires
 - Le nombre d'exemplaires
 - Les délais de visa
- Interfaces entre les différents intervenants.
Rappel des méthodes de vérification des mise en œuvre interface entre deux co-traitant, sous-traitant...

II LES PROCEDURES D'EXECUTION.

Elles ont pour objet de définir les éléments d'organisation nécessaires à l'exécution des travaux et qui concourent à l'obtention de la qualité.

Le P.A.Q. fait apparaître à l'aide d'un tableau les différentes procédures du chantier et leur numérotation. En faisant apparaître pour chacune d'entre elles :

- 1- Objet :
- 2- Documents de références
- 3- Moyens en personnel et en matériel.
- 4- Matériaux et fournitures.
- 5- Mode opératoire.
Méthode et liaisons avec d'autres procédures
- 6- Conditions d'exercices du contrôle.
- 7- Contrôles
- 8- Documents de suivi :
- 9- Dispositions générales à prendre en cas d'anomalie :

III LES DOCUMENTS DE SUIVI D'EXECUTION

La définition précise des contrôles figure dans les procédures d'exécution.

- Fiches de suivi
Contenu

Identification des prestations ou parties d'ouvrages concernées.
Date et conditions météo.
Moyens spécifiques utilisés.
Réalizations (quantité et lieu)
Observations diverses
Visas des contrôles internes et externes.
Cadre pour visa du contrôle extérieur.

- Fiches de contrôle.

Elles permettent la traçabilité des contrôles effectués et doivent comporter impérativement la signature des contrôleurs. Ces fiches peuvent être constituée d'une simple liste des points à contrôler.

Contenu

Identification des prestations ou parties d'ouvrages concernées.
Nature du contrôle
Résultat du contrôle
Interprétation des résultats (conformes ou non-conformes.)

Identification de la personne chargée du contrôle
Visa du contrôle externe.
Cadre pour visas du contrôle extérieur du maître d'œuvre.

- Fiches de non-conformité et d'action corrective.

Contenu

Identification des prestations ou parties d'ouvrages concernées
Description de la non conformité
Proposition d'action corrective de l'entreprise.
Avis du contrôle extérieur (et autre proposition éventuelle.)
Décision du maître d'œuvre

(Voir exemple en annexe)

-4- LE MANUEL QUALITE

OBJECTIF

« L'objet essentiel d'un manuel qualité est de décrire de façon adéquate le système de gestion de la qualité tout en servant de référence permanente dans la mise en œuvre et le maintien de ce système » (norme NF EN 29004).

Le MQ n'est pas un document figé, mais un document vivant et évolutif. Des méthodes doivent être définies pour établir des modifications et mises à jour de ce document.

Ce manuel est un document interne à l'entreprise dans lequel il peut y avoir des confidentialités qu'elle ne souhaite pas communiquer.

Le manuel d'assurance qualité est lui, un document qui peut être présenté à la demande d'un maître d'œuvre ou d'ouvrage

CONTENU Il se décompose en quatre parties :

1. Rubriques d'introduction

- Déclaration du chef d'entreprise
- Politique qualité et objectifs généraux
- Objet et domaine d'application du MQ
- Définition et terminologie
- Gestion du manuel qualité
- Feuille de mise à jour

2. Présentation et organisation de l'entreprise

- Présentation de l'entreprise
- Organisation de l'entreprise

3. Dispositions relatives à la gestion de la qualité

- Responsabilité et autorité en matière de qualité
- Moyens et personnel
- Procédures opérationnelles
- Considération sur les coûts relatifs à la qualité
- Gestion de la qualité : phase commerciale
- Gestion de la qualité : phase étude
- Gestion de la qualité : approvisionnements
- Gestion de la qualité : exécution de travaux
- Contrôles
- Traitement des non conformités
- Actions correctives
- Identification – traçabilité
- Gestion des documents
- Formation du personnel
- Audits qualité

4. Annexes

- Liste des procédures générales
- Modèles d'imprimés

-5- LA CERTIFICATION

CERTIFICATION DE SYSTEME QUALITE D'UNE ENTREPRISE

Il existe différents types de certification :

- la certification des produits,
- la certification d'entreprise,
- la certification de personnel,
- la certification de laboratoires,
- la certification de système qualité d'entreprises.
- Nous ne parlons ici que de certification de système d'assurance qualité d'une entreprise (appelé aussi certification d'entreprise).

Lorsque le système de qualité a été mis en place dans l'entreprise et sur les chantiers, l'entreprise peut vouloir donner au client une preuve que ce système fonctionne. Le client peut soit procéder à des audits, lui-même soit demander la fourniture d'un certificat fait par un organisme tiers indépendant.

La certification est la reconnaissance et la consécration d'une bonne mise en place d'un système qualité. Cette démarche de certification ne doit se mettre en place que lorsque le plan qualité de l'entreprise fonctionne.

La certification est basée sur l'engagement que prend l'entreprise d'appliquer un référentiel qui peut être l'une des trois normes :

ISO 9001
ISO 9002
ISO 9003

Cet engagement étant contrôlé par des audits réalisés par l'organisme certificateur

L'AFAQ

(ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'ASSURANCE DE LA QUALITE)

L'AFAQ est un organisme indépendant, à but non lucratif, dont l'objet est la certification par tierce partie des systèmes qualité des entreprises en conformité avec les normes internationales ISO 9000

L'AFAQ est constituée de trois collèges :

- Le collège A** : les fournisseurs, c'est à dire les organisations professionnelles représentant les entreprises dont la FNTF qui est membre fondateur de l'AFAQ
- Le collège B** : les acheteurs et donneurs d'ordre (EDF, COGEMA, CCM.....)
- Le collège C** : les contrôleurs techniques ,bureau de contrôle et qualitiiciens)

Le conseil d'administration est formé de membres de ces collèges plus deux personnalités de l'extérieur.

LES COMITES DE CERTIFICATION

L'AFAQ est constituée de comités sectoriels de certification parmi ces comités ceux du secteur qui nous intéressent sont :

- Le comité travaux électriques
- Le comité bâtiment
- Le comité des produits préfabriqués béton
- Le comité des travaux publics.
-

Chaque comité est composé suivant la norme, de représentants de différents intérêts engagés dans le processus de certification.

Par exemple le comité travaux publics est composé à l'image de l'AFAQ de :

- 9 membres du collège A
- 9 membres du collège B
- 5 membres du collège C

Il est basé au siège de l'AFAQ à BAGNEUX.

ROLE DU COMITE DE CERTIFICATION

- Gérer les activités de certification.
- Instruction des dossiers
- Désignation des auditeurs
- Examen des résultats d'audits
- Attribution des certificats
- Suivi des certificats suivi des certificats
- Renouvellement des certificats
- Traitement des litiges en première instance.

DEROULEMENT DU PROCESSUS DE CERTIFICATION

➤ ETAPE 1

L'entreprise adresse une demande écrite

au secrétaire général de l'AFAQ. En retour elle reçoit un questionnaire d'identification et des informations sur l'AFAQ. L'entreprise renseigne le questionnaire, une fois renvoyé à l'organisme il sera orienté vers le comité travaux publics.

A ce stade l'entreprise peut demander une évaluation de son système qualité (ordre de grandeur du coût : 1500€). Permet de situer son système mis en place par rapport aux exigences de la norme.

➤ **ETAPE 2**

Instruction de la demande par le comité de certification.

Le comité transmet un questionnaire préliminaire de façon à vérifier que la demande de l'entreprise pourra aboutir sans multiplier les frais d'audit.

Le comité évalue ainsi le nombre de jours d'audit nécessaires et propose l'auditeur parmi les qualifiés AFAQ l'entreprise ayant la possibilité d'accepter ou de refuser l'auditeur.

➤ **ETAPE 3**

L'audit de certification.

L'auditeur fixe un calendrier d'intervention d'audit en accord avec l'entreprise et le comité.

Au terme de l'audit le rapport est transmis à l'entreprise qui peut éventuellement faire des remarques ou commentaires

Pour contrôler la mise en œuvre d'actions correctives ou prendre en compte les commentaires de l'entreprise un audit complémentaire peut être effectué.

➤ **ETAPE 4**

La certification.

La décision d'octroi ou de refus de la certification est prise par le comité (majorité des votes à 2/3, l'anonymat est conservé jusqu'à la décision). Le comité notifie immédiatement la décision à l'entreprise et transmet le certificat dans le cas positif.

➤ **ETAPE 5**

Maintien du certificat

La durée de validité du certificat est de trois ans. Pendant cette période l'entreprise est soumise à des audits de suivi selon un plan proposé par l'auditeur (au minimum un audit par an).

➤ **ETAPE 6**

Renouvellement du certificat

Au cours du dernier semestre de validité un audit de renouvellement est programmé celui-ci est similaire à un audit de certification. Si la décision est positive il y a renouvellement pour une période de trois ans.

-6-ANNEXES