SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,30,13 T2

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX BORDURE P1

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 21,00 — 14

DUREE DE LA TACHE 1,5

PRIX UNITAIRE SEC 97,10

OSANTES DU PRIX (main d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)			Quantité ou Durée	MATERIEL				P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT	
Nb	DESIGNATION	Unité		Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3				P.U	TOTAL
1	Mécalac	J	1						560,00	560,00		
1	Maçon	Unité	1					270	270,00	270,00		
2	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	540,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		
	BORDURE P1	ML	21						3,50	73,50		
	MORTIER A 400 KG	M3	1						3,45	3,45		
	BETON C25/30	M3	2,47						98,00	242,06		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
- -Encadrement
- -Laboratoire
- -Amortissement materiel

1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
- -Frais de stage
- -Frais d' agence
- -Frais financiers
- -Frais d' étude

2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
- -Bénifices et aléas **3%**

3) Coeficient applicable sur
- -Travaux sous-traités
- -Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 2 039,01 **TOTAL 2** 0,00

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 2 039,01

PRIX UNITAIRE SEC 97,10

X DE REVIENT H.T **1 265,16 €**

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

arrondi à **€**

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,30,09 T2

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX Demi caniveaux CS2 T2

Rendement estimé 18

QUANTITES PREVUES 45,00

DUREE DE LA TACHE 2,5

PRIX UNITAIRE SEC 50,61

DSANTES DU PRIX (main d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)				MATERIEL				P.U	P.U		SOUS-TRAITANT	
		Unité	Quantité ou Durée	Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3	main-d'oeuvre	fourniture prestation	TOTAL	P.U	TOTAL
Nb	DESIGNATION											
1	Mécalac	J	1						560,00	560,00		
1	Maçon	Unité	1					270	270,00	270,00		
2	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	540,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		
	CANIVEAUX CS2	ML	45						5,15	231,75		
	MORTIER A 400 KG	M3	1						3,45	3,45		
	BETON C25/30	M3	3,29						98,00	322,42		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
- -Encadrement
- -Laboratoire
- -Amortissement materiel

1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
- -Frais de stage
- -Frais d' agence
- -Frais financiers
- -Frais d' étude

2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
- -Bénifices et aléas **3%**

3) Coeficient applicable sur
- -Travaux sous-traités
- -Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 2 277,62 **TOTAL 2** 0,00

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 2 277,62

PRIX UNITAIRE SEC 50,61

X DE REVIENT H.T **659,50 €**

arrondi à **€**

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,30,09 T1

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX Demi caniveaux CS2 T1

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 97,00 — 24,25

DUREE DE LA TACHE 4

PRIX UNITAIRE SEC 30,13

DSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)		Unité	Quantité ou Durée	MATERIEL Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3	P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT P.U	TOTAL
Nb	DESIGNATION											
1	Mécalac	J	1						560,00	560,00		
1	Maçon	Unité	1					270	270,00	270,00		
2	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	540,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		
	CANIVEAUX CS2	ML	97						5,15	499,55		
	MORTIER A 400 KG	M3	2						3,45	6,90		
	BETON C25/30	M3	7,1						98,00	695,80		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
- -Encadrement
- -Laboratoire
- -Amortissement materiel

1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
- -Frais de stage
- -Frais d' agence
- -Frais financiers
- -Frais d' étude

2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
- -Bénifices et aléas **3%**

3) Coeficient applicable sur
- -Travaux sous-traités
- -Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 2 922,25 **TOTAL 2** 0,00

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 2 922,25

PRIX UNITAIRE SEC 30,13

X DE REVIENT H.T **392,55 €**

arrondi à **€**

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,30,05 T1

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX bordure A2 T1

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 204,00 — 29,1428571

DUREE DE LA TACHE 7

PRIX UNITAIRE SEC 19,63

DSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)		Unité	Quantité ou Durée	MATERIEL Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3	P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT P.U	TOTAL
Nb	DESIGNATION											
1	Mécalac	J	1						560,00	560,00		
1	Maçon	Unité	1					270	270,00	270,00		
2	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	540,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		
	BORDURE A2	ML	204						5,15	1 050,60		
	MORTIER A 400 KG	M3	3						3,45	10,35		
	BETON C25/30	M3	12,48						98,00	1 223,04		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
- -Encadrement
- -Laboratoire
- -Amortissement materiel

1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
- -Frais de stage
- -Frais d' agence
- -Frais financiers
- -Frais d' étude

2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
- -Bénifices et aléas **3%**

3) Coeficient applicable sur
- -Travaux sous-traités
- -Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 4 003,99 **TOTAL 2** 0,00

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 4 003,99

PRIX UNITAIRE SEC 19,63

X DE REVIENT H.T **255,75 €**

arrondi à **€**

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,30,05

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX bordure A2

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 106,00 — 30,2857143

DUREE DE LA TACHE 3,5

PRIX UNITAIRE SEC 27,46

DSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)		Unité	Quantité ou Durée	MATERIEL Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3	P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT P.U	TOTAL
Nb	DESIGNATION											
1	Mécalac	J	1						560,00	560,00		
1	Maçon	Unité	1					270	270,00	270,00		
2	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	540,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		
	BORDURE A2	ML	106						5,15	545,90		
	MORTIER A 400 KG	M3	2						3,45	6,90		
	BETON C25/30	M3	6,51						98,00	637,98		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
- -Encadrement
- -Laboratoire
- -Amortissement materiel

1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
- -Frais de stage
- -Frais d' agence
- -Frais financiers
- -Frais d' étude

2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
- -Bénifices et aléas **3%**

3) Coeficient applicable sur
- -Travaux sous-traités
- -Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 2 910,78 **TOTAL 2** 0,00

X DE REVIENT H.T

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 2 910,78

357,81 €

PRIX UNITAIRE SEC 27,46

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

arrondi à **€**

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,20,02 T2

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX finition enrobé 0/10 T2

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 578,10 — 96,35

DUREE DE LA TACHE 6

PRIX UNITAIRE SEC 18,25

OSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)			Quantité ou Durée	MATERIEL				P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT	
Nb	DESIGNATION	Unité		Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3				P.U	TOTAL
4	Semi benne	J	1						520,00	2 080,00		
1	Chargeuse	J	1	65,00	0,00	14,00	79,00	0,00	79,00	79,00		
6	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	1 620,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		
1	Bouille	J	1	263,00	30,00	30,00	323,00		323,00	323,00		
1	Gravillonneur	J	1	40,00	7,00		47,00		47,00	47,00		
1	Finisseur	J	1	765,00	30,00	50,00	845,00	540,00	1 385,00	1 385,00		
1	Compacteur VM3	J	1						250,00	250,00		
	BBSG 0/10 CL 3	T	86,7						50,20	4 352,34		
	EMULSION 65 %	T	0,1734						381,00	66,07		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
- -Encadrement
- -Laboratoire
- -Amortissement materiel

1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
- -Frais de stage
- -Frais d' agence
- -Frais financiers
- -Frais d' étude

2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
- -Bénifices et aléas **3%**

3) Coeficient applicable sur
- -Travaux sous-traités
- -Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 10 552,41 **TOTAL 2** 0,00

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 10 552,41

PRIX UNITAIRE SEC 18,25

X DE REVIENT H.T **237,84 €**

arrondi à **€**

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,20,02

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX finition enrobé 0/10 T1

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 556,15 — 92,6916667

DUREE DE LA TACHE 6

PRIX UNITAIRE SEC 18,67

OSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)			Quantité ou Durée	MATERIEL				P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT	
Nb	DESIGNATION	Unité		Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3				P.U	TOTAL
4	Semi benne	J	1						520,00	2 080,00		
1	Chargeuse	J	1	65,00	0,00	14,00	79,00	0,00	79,00	79,00		
6	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	1 620,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		
1	Bouille	J	1	263,00	30,00	30,00	323,00		323,00	323,00		
1	Gravillonneur	J	1	40,00	7,00		47,00		47,00	47,00		
1	Finisseur	J	1	765,00	30,00	50,00	845,00	540,00	1 385,00	1 385,00		
1	Compacteur VM3	J	1						250,00	250,00		
	BBSG 0/10 CL 3	T	83,4						50,20	4 186,68		
	EMULSION 65 %	T	0,16						381,00	60,96		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
- -Encadrement
- -Laboratoire
- -Amortissement materiel

1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
- -Frais de stage
- -Frais d' agence
- -Frais financiers
- -Frais d' étude

2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
- -Bénifices et aléas **3%**

3) Coeficient applicable sur
- -Travaux sous-traités
- -Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 10 381,64 **TOTAL 2** 0,00

X DE REVIENT H.T

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 10 381,64

243,23 €

PRIX UNITAIRE SEC 18,67

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

arrondi à **€**

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,09,01 t2

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX fond de forme 0/31,5 T2

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 161,11 — 17,9011111

DUREE DE LA TACHE 9

PRIX UNITAIRE SEC 42,37

DSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)			Quantité ou Durée	MATERIEL				P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT	
Nb	DESIGNATION	Unité		Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3				P.U	TOTAL
2	Semi benne	J	1						520,00	1 040,00		
1	Pelle à chenilles 20t	J	1	310,00	30,00	56,00	396,00	270,00	666,00	666,00		
1	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	270,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		
1	Compacteur VM3	J	1						250,00	250,00		
1	Niveleuse	J	1	280,00	20,00	35,00	335,00	270,00	605,00	605,00		
	GNT 0/31,5	T	289,99						12,57	3 645,17		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
- -Encadrement
- -Laboratoire
- -Amortissement materiel

1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
- -Frais de stage
- -Frais d' agence
- -Frais financiers
- -Frais d' étude

2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
- -Bénifices et aléas **3%**

3) Coeficient applicable sur
- -Travaux sous-traités
- -Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 6 826,17 **TOTAL 2** 0,00

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 6 826,17

PRIX UNITAIRE SEC 42,37

X DE REVIENT H.T **552,08 €**

arrondi à **€**

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,09,01

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX fond de forme 0/31,5 T2

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 201,13 — 22,3477778

DUREE DE LA TACHE 9

PRIX UNITAIRE SEC 38,44

OSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)				MATERIEL				P.U	P.U		SOUS-TRAITANT	
Nb	DESIGNATION	Unité	Quantité ou Durée	Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3	main-d'oeuvre	fourniture prestation	TOTAL	P.U	TOTAL
2	Semi benne	J	1						520,00	1 040,00		
1	Pelle à chenilles 20t	J	1	310,00	30,00	56,00	396,00	270,00	666,00	666,00		
1	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	270,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		
1	Compacteur VM3	J	1						250,00	250,00		
1	Niveleuse	J	1	280,00	20,00	35,00	335,00	270,00	605,00	605,00		
	GNT 0/31,5	T	362,03						12,57	4 550,72		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
- -Encadrement
- -Laboratoire
- -Amortissement materiel

1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
- -Frais de stage
- -Frais d' agence
- -Frais financiers
- -Frais d' étude

2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
- -Bénifices et aléas **3%**

3) Coeficient applicable sur
- -Travaux sous-traités
- -Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 7 731,72 **TOTAL 2** 0,00

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 7 731,72

PRIX UNITAIRE SEC 38,44

X DE REVIENT H.T **500,89 €**

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

arrondi à **€**

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,05

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 1 001,79 667,86

DUREE DE LA TACHE 1,5

PRIX UNITAIRE SEC 1,64

OSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)		Unité	Quantité ou Durée	MATERIEL Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3	P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT P.U	TOTAL
Nb	DESIGNATION											
	géotextile	m2	1 001,79						0,75	751,34		
2	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	540,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
-Encadrement
-Laboratoire
-Amortissement materiel
1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
-Frais de stage
-Frais d' agence
-Frais financiers
-Frais d' étude
2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
-Bénifices et aléas **3%**
3) Coeficient applicable sur
-Travaux sous-traités
-Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 1 641,34 **TOTAL 2** 0,00 **X DE REVIENT H.T**

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 1 641,34 **21,35 €**

PRIX UNITAIRE SEC 1,64

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

arrondi à **€**

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,05,t2

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 948,45 — 632,3

DUREE DE LA TACHE 1,5

PRIX UNITAIRE SEC 1,69

OSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)		Unité	Quantité ou Durée	MATERIEL Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3	P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT P.U	TOTAL
Nb	DESIGNATION											
	géotextile	m2	948,45						0,75	711,34		
2	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	540,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
-Encadrement
-Laboratoire
-Amortissement materiel
1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
-Frais de stage
-Frais d' agence
-Frais financiers
-Frais d' étude
2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
-Bénifices et aléas **3%**
3) Coeficient applicable sur
-Travaux sous-traités
-Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 1 601,34 **TOTAL 2** 0,00 **X DE REVIENT H.T**

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 1 601,34 — **22,00 €**

PRIX UNITAIRE SEC 1,69

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

arrondi à **€**

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,04,02

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 179,62 — 19,9577778

DUREE DE LA TACHE 9

PRIX UNITAIRE SEC 35,22

OSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)			Quantité ou Durée	MATERIEL				P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT	
Nb	DESIGNATION	Unité		Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3				P.U	TOTAL
2	Semi benne	J	1						520,00	1 040,00		
1	Pelle à chenilles 20t	J	1	310,00	30,00	56,00	396,00	270,00	666,00	666,00		
1	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	270,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		
1	Compacteur VM3	J	1						250,00	250,00		
1	Niveleuse	J	1	280,00	20,00	35,00	335,00	270,00	605,00	605,00		
	GNT 0/80	T	323,32						9,73	3 145,90		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
- -Encadrement
- -Laboratoire
- -Amortissement materiel

1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
- -Frais de stage
- -Frais d' agence
- -Frais financiers
- -Frais d' étude

2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
- -Bénifices et aléas **3%**

3) Coeficient applicable sur
- -Travaux sous-traités
- -Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 6 326,90 **TOTAL 2** 0,00 **X DE REVIENT H.T**

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 6 326,90 — **458,97 €**

PRIX UNITAIRE SEC 35,22

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

arrondi à **€**

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,04,02 t2

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 200,50 — 22,2777778

DUREE DE LA TACHE 9

PRIX UNITAIRE SEC 31,56

OSANTES DU PRIX (main d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)			Quantité ou Durée	MATERIEL				P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT	
Nb	DESIGNATION	Unité		Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3				P.U	TOTAL
2	Semi benne	J	1						520,00	1 040,00		
1	Pelle à chenilles 20t	J	1	310,00	30,00	56,00	396,00	270,00	666,00	666,00		
1	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	270,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		
1	Compacteur VM3	J	1						250,00	250,00		
1	Niveleuse	J	1	280,00	20,00	35,00	335,00	270,00	605,00	605,00		
	GNT 0/80	T	323,32						9,73	3 145,90		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
- -Encadrement
- -Laboratoire
- -Amortissement materiel

1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
- -Frais de stage
- -Frais d' agence
- -Frais financiers
- -Frais d' étude

2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
- -Bénifices et aléas **3%**

3) Coeficient applicable sur
- -Travaux sous-traités
- -Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 6 326,90 **TOTAL 2** 0,00

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 6 326,90

PRIX UNITAIRE SEC 31,56

X DE REVIENT H.T **411,17 €**

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

arrondi à **€**

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,01

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 236,08 — 52,4622222

DUREE DE LA TACHE 4,5

PRIX UNITAIRE SEC 9,85

OSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)		Unité	Quantité ou Durée	MATERIEL Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3	P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT P.U	TOTAL
Nb	DESIGNATION											
2	Semi benne	J	1						520,00	1 040,00		
1	Pelle à chenilles 20t	J	1	310,00	30,00	56,00	396,00	270,00	666,00	666,00		
1	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	270,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
-Encadrement
-Laboratoire
-Amortissement materiel
1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
-Frais de stage
-Frais d' agence
-Frais financiers
-Frais d' étude
2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
-Bénifices et aléas **3%**
3) Coeficient applicable sur
-Travaux sous-traités
-Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 2 326,00 **TOTAL 2** 0,00

X DE REVIENT H.T

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 2 326,00

128,38 €

PRIX UNITAIRE SEC 9,85

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

arrondi à **€**

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 4,01 T2

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 263,52 — 52,704

DUREE DE LA TACHE 5

PRIX UNITAIRE SEC 8,83

OSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)			Quantité ou Durée	MATERIEL				P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT	
Nb	DESIGNATION	Unité		Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3				P.U	TOTAL
2	Semi benne	J	1						520,00	1 040,00		
1	Pelle à chenilles 20t	J	1	310,00	30,00	56,00	396,00	270,00	666,00	666,00		
1	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	270,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
-Encadrement
-Laboratoire
-Amortissement materiel
1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
-Frais de stage
-Frais d' agence
-Frais financiers
-Frais d' étude
2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
-Bénifices et aléas **3%**
3) Coeficient applicable sur
-Travaux sous-traités
-Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 2 326,00 **TOTAL 2** 0,00 **X DE REVIENT H.T**

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 2 326,00 — **115,01 €**

PRIX UNITAIRE SEC 8,83

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

arrondi à **€**

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 1.8 t2

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 811,07 — 270,356667

DUREE DE LA TACHE 3

PRIX UNITAIRE SEC 2,23

OSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)		Unité	Quantité ou Durée	MATERIEL Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3	P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT P.U	TOTAL
Nb	DESIGNATION											
1	Semi benne	J	1						520,00	520,00		
1	Pelle à chenilles 20t	J	1	310,00	30,00	56,00	396,00	270,00	666,00	666,00		
1	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	270,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
-Encadrement
-Laboratoire
-Amortissement materiel
1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
-Frais de stage
-Frais d' agence
-Frais financiers
-Frais d' étude
2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
-Bénifices et aléas **3%**
3) Coeficient applicable sur
-Travaux sous-traités
-Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 1 806,00 **TOTAL 2** 0,00

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 1 806,00

PRIX UNITAIRE SEC 2,23

X DE REVIENT H.T **29,01 €**

arrondi à **€**

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

SOUS DETAIL DE PRIX

N° du PRIX 1.8

DATE 08-déc-22

DESIGNATION DU PRIX

Rendement estimé

QUANTITES PREVUES 952,00 — 272

DUREE DE LA TACHE 3,5

PRIX UNITAIRE SEC 1,90

OSANTES DU PRIX (ain d' oeuvre-fourniture) (aux sous-traités)			Quantité ou Durée	MATERIEL				P.U main-d'oeuvre	P.U fourniture prestation	TOTAL	SOUS-TRAITANT	
Nb	DESIGNATION	Unité		Amortissement 1	Gros entretien 2	Consommable 3	P.U 1+2+3				P.U	TOTAL
1	Semi benne	J	1						520,00	520,00		
1	Pelle à chenilles 20t	J	1	310,00	30,00	56,00	396,00	270,00	666,00	666,00		
1	Ouvrier	Unité	1					270	270,00	270,00		
1	Chef	Unité	1					350	350,00	350,00		

1) Coefficient pour Frais Généraux
(applicable sur prix de revient sec) **13**

DONT

1,1 Frais généraux de chantier en pourcentage
-Encadrement
-Laboratoire
-Amortissement materiel
1,2 Frais généraux de siège en pourcentage
-Frais de stage
-Frais d' agence
-Frais financiers
-Frais d' étude
2) Coeficient pour Bénéfices et aléas
-Bénifices et aléas **3%**
3) Coeficient applicable sur
-Travaux sous-traités
-Fournitures

Cachet et visa de l'Entreprise

TOTAL 1 1 806,00 **TOTAL 2** 0,00 **X DE REVIENT H.T**

TOTAL DES DEBOURSES 1+2 1 806,00 — **24,72 €**

PRIX UNITAIRE SEC 1,90

**La partie Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pieces d'usures.*

arrondi à **€**